

VERVANGEN GEBROKEN BETONNEN GOOT

Omschrijving

Verschijsel: de prefab betonnen goot is gebroken.

Oorzaken: de betonnen goot is regelmatig overbelast door te zwaar vrachtverkeer.

Maatregelen: vervangen van de gebroken prefab gootelementen op bestaande ondergrond.

Bijzonderheden: bij zwaar vrachtverkeer voor tijdelijke werkzaamheden is het raadzaam om de bestrating te beschermen met stalen rijplaten.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Uitvoering	Lengte x breedte x dikte in mm	Kosten per m
Vervangen prefab betongoot	Ongewapend	1.000 x 300 x 130	x,xx
		1.000 x 400 x 150	x,xx
		1.000 x 500 x 120	x,xx
	Gewapend	1.995 x 495 x 160	x,xx

Afbeeldingen

