

SAMENVOEGING WONINGEN TE ROTTERDAM

TABEL

OMSCHRIJVING

AFBEELDINGEN

Omschrijving

Projectomschrijving

Het project betreft het samenvoegen van 2 x 3 woningen tot 2 x 2 woningen. De oorspronkelijke twee panden bestonden uit een beletage met daarboven twee woningen met een gemeenschappelijke trap. Op de zolder waren nog eens twee kamers en twee bergingen. Alledrie de woningen hadden twee kamers en een open keuken.

Deze vier bouwlagen zijn verbouwd tot twee gestapelde maisonnettes met een woonkamer, een aparte keuken, twee slaapkamers, een badkamer, een toilet en een bergruimte.

De onderste maisonnette heeft een ruim terras en een grote tuin. De bovenste maisonnette heeft een sierlijke dakopbouw met dakterras. Om een beter ruimtelijk effect te krijgen zijn in de onderste woning schuifdeuren geplaatst tussen de woonkamer en de hal en de keuken en de hal. De trappen in het pand zijn gehandhaafd.

De renovatie is van bovengemiddeld niveau met grote keukens en extra comfort, zoals thermostatische kranen, telefoon- en internetaansluitingen in elke kamer en veel stopcontacten. Ook krijgen de woningen een badkamer met bad en aparte douche.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket voor de bouw te Roosendaal

Opdrachtgever: Woning Bedrijf Rotterdam, Extra te Rotterdam

Architect: Woning Bedrijf Rotterdam, Extra te Rotterdam

Hoofdaannemer: HBG Woningbouw bv Volker Bouwmaatschappij te Rotterdam

Peildatum originele kosten: februari 2002

Start uitvoering: juni 2002

Oplevering: december 2002 en februari 2003

Bouwtijd: 22 tot 29 weken

Bruto-inhoud: 1.684 m³

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

KOSTEN OP NIVEAU 1 GEHEEL BOUWWERK, TOTAAL

BOUWFYSISCHE KENMERKEN, TOTAAL

HOEEVEELHEDEN, TOTAAL

VORMFACTOREN, TOTAAL

KOSTEN OP NIVEAU 2 ELEMENTENCLUSTERS, TOTAAL

KOSTEN OP NIVEAU 2 ELEMENTENCLUSTERS, HOOFDINDELING, TOTAAL

KOSTEN OP NIVEAU 3 ELEMENTEN, TOTAAL

OMSCHRIJVING ELEMENTEN, TOTAAL

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk, totaal

NEN 2634	Omschrijving	Hoofdaannemer	Overige aannemers	Totaal bouwkosten
2	Bouwkundige werken	x.xx		x.xx
3	Installaties		x.xx	x.xx
4	Vaste inrichtingen		x.xx	x.xx
5	Terrein	x.xx		x.xx
	Totaal bouwkosten elementen	x,xx	x,xx	x.xx
6	Algemene bouwkosten (bouwproject)	x.xx		x.xx

	Subtotaal	X,XX	X,XX	X,XX
6	Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf)	X,XX		X,XX
	Subtotaal	X,XX	X,XX	X,XX
6	Winst en risico (bouwbedrijf)	X,XX		X,XX
	Totaal bouwkosten exclusief BTW	X,XX	X,XX	X,XX

Bouwfysische kenmerken, totaal

Beganegrondvloer	R =	3,00 m ² .K/W
Gevelconstructie	R =	3,00 m ² .K/W
Glas	U =	1,60 W/(m ² .K)
Dakconstructie	R =	3,00 m ² .K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt		

Hoeveelheden, totaal

Algemeen		Daken	
Aantal bouwlagen	5 stuks	Dakoppervlakte, bruto	256 m ²
Terrein		Dakoppervlakte	256 m ²
Terreinoppervlakte	190 m ²	Dakopeningen	m ²
Bebouwde oppervlakte	108 m ²	Gevels	
Onbebouwde oppervlakte	82 m ²	Gevelomtrek	40 m
Oppervlakteverharding	12 m ²	Buitenwandoppervlakte, bruto	330 m ²
Aantal parkeerplaatsen	stuks	Buitenwanden	233 m ²
Ruimtedelen		Buitenwandopeningen	97 m ²
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)	553 m ²	Binnenwanden	
Netto-vloeroppervlakte (NVO)	464 m ²	Binnenwandoppervlakte, bruto	1.074 m ²
Installatieoppervlakte	3 m ²	Binnenwanden	983 m ²
Verkeersoppervlakte	58 m ²	Binnenwandopeningen	91 m ²
Nuttige oppervlakte	403 m ²	Trapconstructies	
Niet-toegankelijke ruimte	m ²	Trappen en hellingen	16 stuks
Tarra-oppervlakte	89 m ²	Balustrades en leuning	111 m
Gebruiksoppervlakte	279 m ²	Installaties	
Bruto-inhoud	1.684 m ³	Klimaatinstallaties (koeling)	kW
Skelet		Klimaatinstallaties (verwarming)	kW
Buitenwanden (constructief)	233 m ²	Warmtepomp	kW
Binnenwanden (constructief)	662 m ²	Zonnecollector	kW
Beganegrondvloeren (constructief)	99 m ²	Vloerverwarming	m ²
Verdiepingsvloeren (constructief)	308 m ²	Warmtelichamen	stuks
Dakvloeren (constructief)	216 m ²	Wandverwarming	m ²
Hoofddraagconstructie	553 m ²	Liften	stuks

Vormfactoren, totaal

Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	1.684 /	553 =	3,04
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	464 /	553 =	0,84
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	89 /	553 =	0,16
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	279 /	553 =	0,50
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	403 /	553 =	0,73
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	108 /	553 =	0,20
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	330 /	553 =	0,60
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	256 /	553 =	0,46
Buitenwand- en dakoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	586 /	553 =	1,06
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	1.074 /	553 =	1,94
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte	=	108 /	403 =	0,27
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte	=	553 /	403 =	1,37
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte	=	330 /	403 =	0,82
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte	=	256 /	403 =	0,64
Buitenwand- en dakoppervlakte/ nuttige oppervlakte	=	586 /	403 =	1,45
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte	=	1.074 /	403 =	2,66
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte	=	108 /	279 =	0,39
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte	=	553 /	279 =	1,98
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte	=	330 /	279 =	1,18
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte	=	256 /	279 =	0,92
Buitenwand- en dakoppervlakte/ gebruiksoppervlakte	=	586 /	279 =	2,10
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte	=	1.074 /	279 =	3,85

Kosten op niveau 2 Elementenclusters, totaal

NEN 2634	NL/SfB-element	Omschrijving	Kosten element in %	Kosten per Elementgroep	Element per m ² BVO	Element per m ³ BI
2A	(11)+(13)+(16)+(17)	Fundering				
2B	(21)+(22)+(23)+(27)+(28)	Skelet	11,9	x,xx	x,xx	x,xx
2C	(27)+(37)+(47)	Daken	1,2	x,xx	x,xx	x,xx
2D	(21)+(31)+(41)	Gevels	9,6	x,xx	x,xx	x,xx
2E	(22)+(32)+(42)	Binnenwanden	28,1	x,xx	x,xx	x,xx
2F	(23)+(33)+(43)	Vloeren	7,6	x,xx	x,xx	x,xx
2G	(24)+(34)+(44)	Trappen en hellingen	5,6	x,xx	x,xx	x,xx
2H	(45)	Plafonds	9,9	x,xx	x,xx	x,xx
2		Totaal bouwkundige werken	73,9	x,xx	x,xx	x,xx
3A	(51) t/m (58)	Werktuigbouwkundige installaties	13,6	x,xx	x,xx	x,xx
3B	(61) t/m (65)+(67)	Elektrotechnische	6,3	x,xx	x,xx	x,xx

		installaties				
3C	(66)	Lift en transport				
3		Totaal installaties	19,8	X,XX	X,XX	X,XX
4A	(74)	Vaste sanitaire inrichtingen	4,7	X,XX	X,XX	X,XX
	(71) t/m (73)+(75)+(76)	Overige vaste inrichtingen	1,6	X,XX	X,XX	X,XX
4		Totaal vaste inrichtingen	6,3	X,XX	X,XX	X,XX
5	(90.1) t/m (90.8)	Totaal terrein	1,6	X,XX	X,XX	X,XX
6	(0.1) t/m (0.5)	Algemene bouwkosten	12,2	X,XX	X,XX	X,XX
		Algemene bedrijfskosten	6,8	X,XX	X,XX	X,XX
		Winst en risico	3,5	X,XX	X,XX	X,XX
		Totaal bouwkosten (excl. BTW)	124,2	X,XX	X,XX	X,XX

Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdingeling, totaal

Elementgroep	Omschrijving	Kosten element in %	Kosten per Elementgroep	Element per m² BVO	Element per m³ BI
(11)+(13)+(16)+(17)	Funderingen				
(21) t/m (24)+(27)+(28)	Ruwbouw	27,5	X,XX	X,XX	X,XX
(31) t/m (34)+(37)	Afbouw	19,5	X,XX	X,XX	X,XX
(41) t/m (45)+(47)	Afwerkingen	26,9	X,XX	X,XX	X,XX
	Totaal elementen (11) t/m (47)	73,9	X,XX	X,XX	X,XX
(51) t/m (58)	Werktuigbouwkundige installaties	13,6	X,XX	X,XX	X,XX
(61) t/m (67)	Elektrotechnische installaties	6,3	X,XX	X,XX	X,XX
(71) t/m (76)	Vaste voorzieningen	6,3	X,XX	X,XX	X,XX
	Totaal elementen (11) t/m (76)	100,0	X,XX	X,XX	X,XX
(90.1) t/m (90.8)	Terrein	1,6	X,XX	X,XX	X,XX
	Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90.8)	101,6	X,XX	X,XX	X,XX
(0.1) t/m (0.5)	Algemene bouwkosten	12,2	X,XX	X,XX	X,XX
	Algemene bedrijfskosten	6,8	X,XX	X,XX	X,XX
	Winst en risico	3,5	X,XX	X,XX	X,XX
	Totaal bouwkosten (excl. BTW)	124,2	X,XX	X,XX	X,XX

Kosten op niveau 3 Elementen, totaal

NEN 2634	NL/SfB Element	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Kosten element in %	Kosten per	Eenheid	Element	Totaal elementen	Element per m² BVO
2		Bouwkundige werken								
2A		Fundering								
	(11)	Bodemvoorzieningen	m²							

(13)	Vloeren op grondslag	m ²						
(16)	Funderingsconstructies	m ²						
(17)	Paalfunderingen	m ²						
	Totaal fundering							
2B	Skelet							
(21)	Buitenwanden (constructief)	m ²	233	2,6	x,xx	x,xx		x,xx
(22)	Binnenwanden (constructief)	m ²	662	0,1	x,xx	x,xx		x,xx
(23)a	Beganegrondvloeren (constructief)	m ²						
(23)b	Verdiepingsvloeren (constructief)	m ²	308	3,8	x,xx	x,xx		x,xx
(27)	Daken (constructief)	m ²	216	2,6	x,xx	x,xx		x,xx
(28)	Hoofddraagconstructies	m ²	553	2,7	x,xx	x,xx		x,xx
	Totaal skelet			11,9			x,xx	x,xx
2C	Daken							
(27)	Dakafbouwconstructies	m ²	256	0,2	x,xx	x,xx		x,xx
(37)	Dakopeningen	m ²	1		x,xx	x,xx		x,xx
(47)	Dakafwerkingen	m ²	256	1,0	x,xx	x,xx		x,xx
	Totaal daken			1,2			x,xx	x,xx
2D	Gevels							
(21)	Buitenwandafbouwconstructies	m ²	233	3,0	x,xx	x,xx		x,xx
(31)	Buitenwandopeningen	m ²	97	6,6	x,xx	x,xx		x,xx
(41)	Buitenwandafwerkingen	m ²						
	Totaal gevels			9,6			x,xx	x,xx
2E	Binnenwanden							
(22)	Binnenwandafbouwconstructies	m ²	321	4,6	x,xx	x,xx		x,xx
(32)	Binnenwandopeningen	m ²	91	9,0	x,xx	x,xx		x,xx
(42)	Binnenwandafwerkingen	m ²	2.199	14,6	x,xx	x,xx		x,xx
	Totaal binnenwanden			28,1			x,xx	x,xx
2F	Vloeren							
(23)	Vloerafbouwconstructies	pst	40	5,4	x,xx	x,xx		x,xx
(33)a	Vloeropeningen, begane grond	pst	4	0,2	x,xx	x,xx		x,xx
(33)b	Vloeropeningen, verdiepingen	pst	1	0,6	x,xx	x,xx		x,xx
(43)a	Vloerafwerkingen, begane grond	m ²	50	0,1	x,xx	x,xx		x,xx
(43)b	Vloerafwerkingen, verdiepingen	m ²	298	1,2	x,xx	x,xx		x,xx
	Totaal vloeren			7,6			x,xx	x,xx
2G	Trappen en hellingen							
(24)	Trap- en hellingconstructie	stuk	16	2,5	x,xx	x,xx		x,xx

	(34)	Balustrades en leuningen	m	111	3,0	x,xx	x,xx	x,xx
	(44)	Trap- en hellingafwerkingen	stuk					
		Totaal trappen en hellingen			5,6		x,xx	x,xx
2H		Plafonds						
	(45)	Plafondafwerkingen	m ²	623	9,9	x,xx	x,xx	x,xx
		Totaal plafonds			9,9		x,xx	x,xx
		Totaal bouwkundige werken	won	4	73,9		x,xx	x,xx
3		Installaties						
3A		Werktuigbouwkundig						
	(51)	Warmte-opwekking	m ²	553	7,4	x,xx	x,xx	x,xx
	(52)	Afvoeren	m ²	553	2,8	x,xx	x,xx	x,xx
	(53)	Water	m ²	553	1,8	x,xx	x,xx	x,xx
	(54)	Gassen	m ²	553	0,6	x,xx	x,xx	x,xx
	(55)	Koude-opwekking en - distributie	m ²					
	(56)	Warmtedistributie	m ²					
	(57)	Luchtbehandeling	m ²	553	1,0	x,xx	x,xx	x,xx
	(58)	Regeling klimaat en sanitair	m ²					
		Totaal werktuigbouwkundig			13,6		x,xx	x,xx
3B		Elektrotechnisch						
	(61)	Centrale elektrotechnische voorzieningen	m ²	553	1,2	x,xx	x,xx	x,xx
	(62)	Krachtstroom	m ²					
	(63)	Verlichting	m ²	553	4,1	x,xx	x,xx	x,xx
	(64)	Communicatie	m ²	553	0,6	x,xx	x,xx	x,xx
	(65)	Beveiliging	m ²	553	0,4	x,xx	x,xx	x,xx
	(67)	Gebouwbeheersvoorzieningen	m ²					
		Totaal elektrotechnisch			6,3		x,xx	x,xx
3C		Lift en transport						
	(66)	Transport	stuk					
		Totaal lift en transport						
		Totaal installaties	won	4	19,8		x,xx	x,xx
4		Vaste inrichtingen						
4A	(71)	Vaste verkeersvoorzieningen	m ²					
	(72)	Vaste gebruikersvoorzieningen	m ²					
	(73)	Vaste keukenvoorzieningen	m ²	553	1,6	x,xx	x,xx	x,xx

	(74)	Vaste sanitaire voorzieningen	m ²	553	4,7	x,xx	x,xx	x,xx
	(75)	Vaste onderhoudsvoorzieningen	m ²					
	(76)	Vaste opslagvoorzieningen	m ²					
		Totaal vaste inrichtingen			6,3		x,xx	x,xx
		Totaal elementen (11) t/m (76)	won	4	100,0		x,xx	x,xx
5		Terrein						
5A	(9a)	Terrein, bouwkundig	m ²	82	1,6	x,xx	x,xx	x,xx
5B	(95)	Terrein, werktuigbouwkundige installaties	m ²					
5C	(96)	Terrein, elektrotechnische installaties	m ²					
		Totaal terrein			1,6		x,xx	x,xx
6	(0-)	Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90)	won	4	101,6		x,xx	x,xx
		Algemene bouwkosten	won	4	12,2		x,xx	x,xx
		Algemene bedrijfskosten	won	4	6,8		x,xx	x,xx
		Winst en risico	won	4	3,5		x,xx	x,xx
		Totaal bouwkosten	won	4	124,2		x,xx	x,xx

Omschrijving elementen, totaal

NEN 2634	NL/SfB	Element	Omschrijving
2		Bouwkundige werken	
2A		Fundering	
	(11)	Bodemvoorzieningen	Geen element
	(13)	Vloeren op grondslag	Geen element
	(16)	Funderingsconstructies	Geen element
	(17)	Paalfunderingen	Geen element
2B		Skelet	
	(21)	Buitenwanden (constructief)	Bij bestaande gevel steens metselwerk slopen, metselwerk intanden en bestaand metselwerk aanhelen; HSB met WRC-beschieting
	(22)	Binnenwanden (constructief)	Bestaande binnenwand, slopen steens metselwerk
	(23)a	Beganegrondvloeren (constructief)	Geen element
	(23)b	Verdiepingsvloeren (constructief)	Houten balklaag inclusief vloerbeschot; bij bestaande vrijdragende vloer slopen houten balklaag en repareren en aanhelen vloerbeschot
	(27)	Daken (constructief)	Bij bestaand plat dak houten balklaag inclusief dakbeschot slopen en dakopeningen dichtleggen; nieuwe houten

			balklaag inclusief dakbeschot
	(28)	Hoofddraagconstructies	Bestrijding ongedierte (kakkerlakken e.d.), zwam en schimmels; opvangconstructie schoorsteen
2C		Daken	
	(27)	Dakafbouwconstructies	Dakrand plat dak, aluminium trim
	(37)	Dakopeningen	Bestaande dakopening, verwijderen daklicht
	(47)	Dakafwerkingen	Bij bestaand plat dak bitumineuze dakbedekking inclusief isolatie verwijderen; aanhelen bitumineuze dakbedekking inclusief isolatie; nieuwe bitumineuze dakbedekking inclusief isolatie
2D		Gevels	
	(21)	Buitenwandafbouwconstructies	Sloop schoorsteen; diverse werkzaamheden
	(31)	Buitenwandopeningen	Bij bestaande buitenwandopening gevelkozijn slopen, vensterbank en melkglas bovenlicht entree vervangen, hang- en sluitwerk entreedeur controleren, houten schuifraam met bovenlicht vervangen, schilderwerk gevelkozijnen vervangen
			Kunststof gevelkozijn schoonmaken en hang- en sluitwerk kunststof gevelkozijn controleren en vervangen; doorvalbeveiliging; nieuw kunststof gevelkozijn; vensterbank
	(41)	Buitenwandafwerkingen	Geen element
2E		Binnenwanden	
	(22)	Binnenwandafbouwconstructies	Bij bestaande separatie halfsteens metselwerk slopen en zaagwerk halfsteens metselwerk; separatiewanden, metal stud, dikte 75 mm
	(32)	Binnenwandopeningen	Bij bestaande binnenwandopening kozijn inclusief deuren verwijderen, kozijn met stompe deur schilderen en hang- en sluitwerk vervangen; houten binnenkozijn met bovenlicht en stompe deur; houten binnenkozijn met schuifdeur
	(42)	Binnenwandafwerkingen	Bij bestaande binnenwandafwerking roetbaan schoorsteenkanaal aanhelen, tegelwerk en voorzetwand slopen, behang afstomen en stucwerk controleren en repareren; uitrapen en stukadoeren; spuitwerk; tegelwerk 150 x 150 mm Voorzetwand (leidingkoker en hangend toilet), thermische voorzetwand; sauswerk; plint meranti 13 x 70 mm (geschilderd)
2F		Vloeren	
	(23)	Vloerafbouwconstructies	Zwaluwstaartvloer op houten balklaag; veranda (circa 7,5 m ²) en dakterras (circa 11 m ²) inclusief onderconstructie
	(33)a	Vloeropeningen, begane grond	Geïsoleerd vloerluik, afmeting 600 x 800 mm
	(33)b	Vloeropeningen, verdiepingen	Betimmering trapgat
	(43)a	Vloerafwerkingen, begane grond	Bestaande hardboardvloerafwerking en tegelwerk slopen; tegelwerk 100 x 100 mm (in specie)
	(43)b	Vloerafwerkingen, verdiepingen	Bestaande hardboardvloerafwerking en tegelwerk slopen; tegelwerk 100 x 100 mm (in specie)

2G		Trappen en hellingen	
	(24)	Trappen en hellingen	Traptrede herstellen en schilderen; houten verdiepingstrap
	(34)	Balustrades en leuningen	Houten hekwerk (veranda en overloop); houten terrashek (dakterras); houten leuning (op leuningdragers); herstellen trapleuning; schilderwerk stalen leuning
	(44)	Trap- en hellingafwerkingen	Geen element
2H		Plafonds	
	(45)	Plafondafwerkingen	Bestaand plafond slopen (systeemplafond, gipsplaten, riet); gipsplatenplafond (standaard en woningscheidend); MDF-plafond (meterkast); spuitwerk plafond
3		Installaties	
3A		Werktuigbouwkundig	
	(51)	Warmte-opwekking	Verwijderen bestaande radiatoren inclusief leidingen; invoerbuisen nutsvoorzieningen; verzamelkap voor CV- en mechanisch ventilatie-installatie; CV-installatie (ketel en circa 10 radiatoren)
	(52)	Afvoeren	Verwijderen dakopstanden en herstellen hemelwaterafvoer; vuilwaterafvoer (standleiding en 8 aansluitpunten)
	(53)	Water	Afdoppen leidingen; waterinstallatie (hoofdleiding en 8 aansluitpunten)
	(54)	Gassen	Gasinstallatie (hoofdleiding met 2 aansluitpunten)
	(55)	Koude-opwekking en -distributie	Geen element
	(56)	Warmtedistributie	Geen element
	(57)	Luchtbehandeling	MV-installatie (ventilatorbox met 3 afzuigpunten)
	(58)	Regeling klimaat en sanitair	Geen element
		Elektrotechnisch	
3B	(61)	Centrale elektrotechnische voorzieningen	Meterkastinrichting verwijderen; meterkastschot; aardingsinstallatie; groepenkast
	(62)	Krachtstroom	Geen element
	(63)	Verlichting	Freest- en boorwerk voor wandcontactdozen en lichtpunten; schakelmateriaal verwijderen; wandcontactdozen en schakelpunten
	(64)	Communicatie	Belinstallatie; bedrading CAI en PTT
	(65)	Beveiliging	Rookmelder
	(67)	Gebouwbeheersvoorzieningen	Geen element
		Lift en transport	
3C	(66)	Transport	Geen element
4		Vaste inrichtingen	
	(71)	Vaste verkeersvoorzieningen	Geen element
	(72)	Vaste gebruikersvoorzieningen	Geen element
	(73)	Vaste keukenvoorzieningen	Keukenblok slopen; keukenblok, lengte 2.100 mm (recht) en 1.800/1.200 mm (hoek); bovenkast
	(74)	Vaste sanitaire voorzieningen	Sanitair slopen; sanitair

5	(75)	Vaste onderhoudsvoorzieningen	Geen element
	(76)	Vaste opslagvoorzieningen	Geen element
		Terrein	
	(90.1)	Grondvoorzieningen	Geen element
	(90.2)	Opstallen	Prefab berging 4.280 x 2.800 mm
	(90.3)	Omheiningen	Perkoenpaaltjes
	(90.4)	Terreinafwerkingen	Geen element
	(90.5)	Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig	Geen element
	(90.6)	Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch	Geen element
	(90.7)	Terreininrichtingen; standaard	Geen element
	(90.8)	Terreininrichtingen; bijzonder	Geen element

Afbeeldingen

