KANTOORGEBOUW, VIERLAAGS, 6.286 M2 NVO

TABEL | OMSCHRIJVING | AFBEELDINGEN

Omschrijving

Projectomschrijving

Het gebouw bestaat uit twee gelijke vleugels met daartussen een centrale hal en op de begane grond aan beide zijden een uitbouw. De ene uitbouw bestaat helemaal uit een vergaderzaal. In de andere uitbouw bevindt zich het laboratorium met daaromheen de onderzoekruimten. Op de eerste verdieping zijn er behalve de kantoorruimten en een spreekkamer, twee ruimten voor het statisch archief en één ruimte voor het dynamisch archief. Verder is hier ook een bibliotheek. De computerruimte is op de tweede verdieping, evenals de afdeling automatisering. Op de derde verdieping bevinden zich de tekenzaal en twee recreatieruimten.

Kosten- en gegevenstabellen

PROJECTGEGEVENS | RUIMTEVERDELING | KOSTENKENGETALLEN

INLOGGEN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Projectgegevens

Gegeven	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid Netto	Hoeveelheid Bruto
Aantal bouwlagen			4	
Vloeroppervlakte	Totale gebouw	m^2	6.286	6.840
	Begane grond	m^2	2.506	
	1e verdieping	m^2	1.160	
	2e verdieping	m^2	1.160	
	3e verdieping	m^2	1.160	
	Dakopbouw	m^2	300	
Inhoud				26.300
Bouwjaar			1991	

Ruimteverdeling

Ruimtesoort	Vloerafwerking	Vloeroppervlak Aantal m^2 NVO	Vloeroppervlak % van totaal
Kantoor	Tapijt	2.728	43,4
	Linoleum	34	0,5
Overleg	Tapijt	609	9,7
Verkeer	Tapijt	825	13,1

	Steen	82	1,3
	Metaal	62	1,0
Sanitair	Steen	145	2,3
Keuken	Steen	37	0,6
Restaurant	Linoleum	123	2,0
Opslag	Tapijt	32	0,5
	Linoleum	499	7,9
	Steen	18	0,3
Technische ruimte	Steen	330	5,2
Technische werkruimte	Linoleum	118	1,9
Terras	Steen	108	1,7
Educatief	Tapijt	94	1,5
Onderzoek	Steen	249	4,0
	Linoleum	193	3,1
Totaal		6.286	100,-

Kostenkengetallen

Onderhoudsniveau	Aantal beurten	Kosten per jaar		
		Per m^2 NVO	Per m^2 BVO	Per m^3 BGI
Normaal	1 x per week	x,xx	x,xx	x,xx
	5 x per week	x,xx	x,xx	x,xx
Intensief	5 x per week	x,xx	x,xx	x,xx

Afbeeldingen



