

SLOOP TUNNEL

TABEL

OMSCHRIJVING

AFBEELDINGEN

Omschrijving

Projectomschrijving

De tunnel bestaat uit een betonnen constructie met een vloerlengte van 38,60 m en een lengte van het dek van 15,07 m. De doorgang heeft een gemiddelde dagmaat van 9,10 m breed en circa 3,30 m hoog.

Voor de sloop is de tunnel rondom goed bereikbaar en vrij van verkeer.

Voor de afvoer van hemelwater bevindt zich een, in het werk gestorte, betonnen bak in de vloerplaat met een 45 m lang betonriool, diameter 400 mm.

Afwerking

Het dek is aan de binnenzijde afgewerkt met schrootjes. Voor het verkeer is het beton ter plaatse van de wegen voorzien van circa 50 mm asfalt.

Inclusief:

- plaatsen van bouwhekken rondom het werkterrein;
- verwijderen van asfaltverharding;
- laden van afkomende materialen op vrachtauto (op auto, af werk).

Exclusief:

- grondwerk;
- transport van afkomende materialen;
- verkeersmaatregelen;
- stort- en/of verwerkingskosten;
- aanvullen van de bouwput.

Kosten- en gegevenstabellen

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kosten gebouwonderdelen

Element	Materiaal	Hoeveelheid	Eenheid	Gewicht in ton	Kosten per eenheid
Bouwhekken		1	project		x.xx
Asfaltverharding	Asfalt	375	m ²	47	x.xx
Schrootjes	Hout	160	m ²	1,6	x.xx
Hekwerk	Staal	22	m	0,15	x.xx
Betonkolk	Beton	1	stuk	0,1	x.xx
Dek	Beton	102	m ³	245	x.xx
Wanden	Beton	120	m ³	288	x.xx
Vloer	Beton	330	m ³	792	x.xx
Werkvloer	Beton	30	m ³	69	x.xx
Bak waterafvoer	Beton	40	m ³	96	x.xx
Betonriool Ø 400 mm	Beton	45	m	11	x.xx
Totaal project					x.xx
Totaal per m ³					x.xx

Afbeeldingen

