

SLOOP LOODS 7.163 M3

TABEL

OMSCHRIJVING

AFBEELDINGEN

Omschrijving

Projectomschrijving

Het project, een rechthoekige loods met plat dak, is gesitueerd op een industrieterrein en goed bereikbaar.

Constructie

Een staalskelet van spanten, kolommen en liggers. De staalkolommen staan op poeren van gewapend beton. De beganegrondvloer is van gewapend beton.

De gevels zijn van metselwerk, hoogte 2,50 m en daarboven gevelkozijnen van hout met glas tot de dakrand.

Het plafond is van houtwolcementplaten. Op de begane grond is een kantine, magazijn en hal met trappenhuis aanwezig. Op 4,00 m + peil en op het dak zijn kantoorruimten gesitueerd met scheidingswanden van porisosteent.

Ruimtelijke indeling

Vloeroppervlakte 880 m², breedte 17,30 m, lengte 50,85 m, dakrand op 7,10 m en 10 m.

Dienst- en kantoorruimten: begane grond 118 m², op 4 m + peil 211 m², dakopbouw 305 m².

Bruto-vloeroppervlakte 880 m².

Bruto-inhoud gehele loods 7.163 m³.

Sloopkosten

Het slopen van de loods tot en met de beganegrondvloer inclusief de randbalken.

Inclusief:

- ┆ laden sloopmaterialen op vrachtauto (op auto af werk).

Exclusief:

- ┆ asbest;
- ┆ transportkosten afkomende materialen;
- ┆ grondwerk;
- ┆ bouwplaatskosten;
- ┆ stort- en/of verwerkingskosten;
- ┆ aan- en afvoer materieel;
- ┆ hergebruikwaarde afkomende materialen.

Kosten- en gegevenstabellen

KOSTEN TOTAAL

PROJECTGEGEVENS

HOEEVELHEDEN

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Kosten totaal

Eenheid	Kosten per eenheid
Gehele project	X.XX
Per m ² BVO	X.XX
Per m ³ BI	X.XX

Projectgegevens

Omschrijving	Bijzonderheden	Eenheid	Aantal
Projectgegevens	Aantal verdiepingen (inclusief dakopbouw)	stuk	3
	Hoogste punt	m	10
	Brutovloeroppervlak	m ²	1.396
	Bebouwd oppervlak	m ²	880
	Bruto-inhoud	m ³	7.163
Bouw- en sloopafval	Gewicht per m ³	ton	0,15
	Totaal gewicht	ton	1.091
	Beton	ton	372
	Metselwerk	ton	245
	Staal	ton	72
	Overig	ton	402

Hoeveelheden

Vrijkomend materiaal	Eenheid	Hoeveelheid	Gewicht in ton
Staal	ton	72	72
Hout	m ³	75	45
Gewapend beton	m ³	155	372
Metselwerk	m ³	130	221
Porisosteek	m ³	20	24
Houtwolcementplaat	m ²	646	339
Systeemplafonds	m ²	422	1,69
Draadglas	m ²	1.100	2,75
Enkel glas	m ²	175	0,44
Dakbedekking	m ²	880	13,2

Afbeeldingen

