SLOOP LOODS 27.534 M3

TABEL | OMSCHRIJVING | AFBEELDINGEN

Omschrijving

Projectomschrijving
Het project, een rechthoekige loods met hellend dak, is gesitueerd op een industrieterrein en is goed bereikbaar.

Constructie
Een staalskelet van spanten, kolommen en liggers. De staalkolommen staan op poeren van gewapend beton. De beganegrondvloer is van gewapend beton.
Tussen de gevelkolommen bevindt zich metselwerk met schuifdeuren van hout.
De dakconstructie is hellend met de dakbalklaag op stalen liggers, dakbeschot en bitumineuze dakbedekking.
In de lengterichting bevindt zich een lichtkap met opstaande zijkanten en beglazing met een dikte van 5 mm.

Ruimtelijke indeling
Vloeroppervlakte 4.100 m^2, breedte 31 m, lengte 132,25 m, hoogte goot 5 m, hoogte nok 9 m.
Bruto-vloeroppervlakte 4.100 m^2.
Bruto-inhoud gehele loods 27.534 m^3.

Sloopwerk
Het slopen van de loods tot en met de beganegrondvloer inclusief de randbalken.

Inclusief:

- laden sloopmaterialen op vrachtauto (op auto af werk).

Exclusief:

- asbest;
- transportkosten afkomende materialen;
- grondwerk;
- bouwplaatskosten;
- stort- en/of verwerkingskosten;
- aan- en afvoer materieel;
- hergebruikwaarde afkomende materialen.

Kosten- en gegevenstabellen

KOSTEN TOTAAL | PROJECTGEGEVENS | HOEVEELHEDEN

INLOGGEN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Kosten totaal

Eenheid	Kosten per eenheid
Gehele project	x,xx
Per m^2 BVO	x,xx
Per m^3 BI	x,xx

Projectgegevens

Omschrijving	Bijzonderheden	Eenheid	Aantal

Projectgegevens	Aantal verdiepingen	stuk	1
	Hoogste punt	m	9
	Brutovloeroppervlak	m^2	4.100
	Bebouwd oppervlak	m^2	4.100
	Bruto-inhoud	m^3	27.534
Bouw- en sloopafval	Gewicht per m^3	ton	0,09
	Totaal gewicht	ton	2.346
	Beton	ton	1.800
	Metselwerk	ton	323
	Staal	ton	60
	Overig	ton	163

Hoeveelheden

Vrijkomend materiaal	Eenheid	Hoeveelheid	Gewicht in ton
Staal	ton	60	60
Hout	m^3	130	78
Gewapend beton	m^3	750	1.800
Metselwerk	m^3	190	323
Gietasfalt	m^3	8	16
Draadglas	m^2	580	7,28
Dakbedekking	m^2	4.100	61,5

Afbeeldingen



