

SLOOP LOODS 47.974 M3

TABEL

OMSCHRIJVING

AFBEELDINGEN

Omschrijving

Projectomschrijving

Het project, een rechthoekige loods met plat dak, is gesitueerd op een industrieterrein en is goed bereikbaar.

Constructie

Een skelet van betonnen kolommen met spanten en liggers van staal.

Tussen de gevelkolommen bevindt zich metselwerk met schuifdeuren van hout.

De dakconstructie is plat met de dakbalklaag op stalen liggers, dakbeschot en bitumineuze dakbedekking.

In het dak zijn lichtkappen met draadglas opgenomen.

De beganegrondvloer is van gewapend beton. Onder de vloer is een raamwerk van koppelbalken van gewapend beton tussen de poeren.

De ruimte tussen de koppelbalken is opgevuld met 450 mm puin. De vloer is afgewerkt met 40 mm asfalt.

Ruimtelijke indeling

Vloeroppervlakte 4.920 m², breedte 30,10 m, lengte 163,30 m, hoogte dakrand 10,45 m + peil.

Bruto-vloeroppervlakte 4.920 m².

Bruto-inhoud gehele loods 47.974 m³.

Sloopwerk

Het slopen van de loods tot en met de beganegrondvloer inclusief de randbalken.

Inclusief:

- ┆ laden sloopmaterialen op vrachtauto (op auto af werk).

Exclusief:

- ┆ asbest;
- ┆ transportkosten afkomende materialen;
- ┆ grondwerk;
- ┆ bouwplaatskosten;
- ┆ stort- en/of verwerkingskosten;
- ┆ aan- en afvoer materieel;
- ┆ hergebruikwaarde afkomende materialen.

Kosten- en gegevenstabellen

KOSTEN TOTAAL

PROJECTGEGEVENS

HOEEELHEDEN

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Kosten totaal

Eenheid	Kosten per eenheid
Gehele project	X.XX
Per m ² BVO	X.XX
Per m ³ BI	X.XX

Projectgegevens

Omschrijving	Bijzonderheden	Eenheid	Aantal
Projectgegevens	Aantal verdiepingen	stuk	1
	Hoogste punt	m	10,5
	Brutovloeroppervlak	m ²	4.920
	Bebouwd oppervlak	m ²	4.920
	Bruto-inhoud	m ³	47.974
Bouw- en sloopafval	Gewicht per m ³	ton	0,33
	Totaal gewicht	ton	15.778
	Totaal gewicht, zonder puinlaag	ton	12.157
	Beton	ton	6.068
	Metselwerk	ton	1.462
	Staal	ton	300
	Overig	ton	4.327
	waarvan puinlaag ondervloer	ton	3.621

Hoeveelheden

Vrijkomend materiaal	Eenheid	Hoeveelheid	Gewicht in ton
Staal	ton	300	300
Hout	m ³	410	246
Gewapend beton	m ³	2.400	5.760
Bimsbeton	m ³	205	307,5
Metselwerk	m ³	860	1.462
Houtgraniet	m ³	10	6
Draadglas	m ²	2.150	4,3
Dakbedekking	m ²	2.500	37,5
Asfalt	ton	412,5	412,5
Puinlaag onder vloer	m ³	2.130	3.621

Afbeeldingen



