

SLOOP LOODS 94.426 M3

TABEL

OMSCHRIJVING

AFBEELDINGEN

Omschrijving

Projectomschrijving

Het project, een rechthoekige loods met plat dak, is gesitueerd op een industrieterrein en goed bereikbaar.

Constructie

Een skelet van betonnen kolommen met spanten en liggers van staal.

Tussen de gevelkolommen bevindt zich metselwerk met schuifdeuren van hout.

De dakconstructie is plat met de dakbalklaag op stalen liggers, dakbeschot en bitumineuze dakbedekking.

In het dak zijn lichtkappen met draadglas opgenomen.

De beganegrondvloer is van gewapend beton. Onder de vloer is een raamwerk van koppelbalken van gewapend beton tussen de poeren.

De ruimte tussen de koppelbalken is opgevuld met 450 mm puin. De vloer is afgewerkt met 40 mm asfalt.

Ruimtelijke indeling

Vloeroppervlakte 9.036 m², breedte 30,12 m, lengte 300 m, hoogte dakrand 10,45 m + peil.

Bruto-vloeroppervlak 7.163 m².

Bruto-inhoud gehele loods 94.426 m³.

Sloopwerk

Het slopen van de loods tot en met de beganegrondvloer, inclusief de randbalken.

Inclusief:

- ┆ laden sloopmaterialen op vrachtauto (op auto af werk).

Exclusief:

- ┆ asbest;
- ┆ transportkosten afkomende materialen;
- ┆ grondwerk;
- ┆ bouwplaatskosten;
- ┆ stort- en/of verwerkingskosten;
- ┆ aan- en afvoer materieel;
- ┆ hergebruikwaarde afkomende materialen.

Kosten- en gegevenstabellen

KOSTEN TOTAAL

PROJECTGEGEVENS

HOEEVEELHEDEN

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Kosten totaal

Eenheid	Kosten per eenheid
Gehele project	X.XX
Per m ² BVO	X.XX
Per m ³ BI	X.XX

Projectgegevens

Omschrijving	Bijzonderheden	Eenheid	Aantal
Projectgegevens	Aantal verdiepingen	stuk	1
	Hoogste punt	m	10,5
	Brutovloeroppervlak	m ²	9.036
	Bebouwd oppervlak	m ²	9.036
	Bruto-inhoud	m ³	94.426
Bouw- en sloopafval	Gewicht per m ³	ton	0,31
	Totaal gewicht	ton	29.374
	Totaal gewicht, zonder puinlaag	ton	22.744
	Beton	ton	10.914
	Metselwerk	ton	2.440
	Staal	ton	550
	Overig	ton	8.840
	waarvan puinlaag ondervloer	ton	6.630

Hoeveelheden

Vrijkomend materiaal	Eenheid	Hoeveelheid	Gewicht in ton
Staal	ton	550	550
Hout	m ³	810	1.377
Gewapend beton	m ³	4.310	10.344
Bimsbeton	m ³	380	570
Metselwerk	m ³	1.435	2.439,5
Houtgraniet	m ³	10	6
Draadglas	m ²	3.830	9,58
Dakbedekking	m ²	4.500	67,5
Asfalt	ton	750	750
Puinlaag onder vloer	m ³	3.900	6.630

Afbeeldingen



