

GEVELKOZIJN, ALUMINIUM, GEVULD MET DEUREN

Omschrijving

Omschrijving

Aluminium kozijnen, kozijnprofiel diepte 68 mm (inbouwdiepte 59 mm) met vast glas en eventueel met draai- en/of valraam/uitzetraam. Drie-kamersysteem, vlak profiel met goede prestaties op het gebied van stabiliteit, thermische isolatie en veiligheid (weerstandsklasse 2 en 3 tegen inbraakwerendheid). Afwerking van de kozijnen in standaard RAL-kleur. Deuren met 2 glasopeningen, bovenste gevuld met HR++ beglazing volgens opbouw 4-15-4 mm, en de onderste voorzien van veiligheidsbeglazing volgens opbouw 4-15-33.1 mm. De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW. Deuren worden afgehangen aan 4 scharnieren.

Uitgangspunten

Er is voor deurkozijnen gerekend met een standaard aluminium onderdorpel. Hang en sluitwerk met PKVW bestaande uit sloten en sluitplaten, deurkrukken/-grepen en rozetten, meerpuntssluitingen en espagnoletsluitingen.

Onderhouden: onderhouden rubbers en smeren hang- en sluitwerk.

Herstellen gebreken: herstellen rubbers en smeren hang- en sluitwerk.

Vervanging: vervangen aluminium kozijn inclusief de eventuele vakvulling. Het bestaande stelkozijn blijft gehandhaafd. Bestaand kozijn met of zonder draaiende delen wordt handmatig verwijderd en afgevoerd naar container (maximaal 25 meter).

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijn		Afmeting in mm		Maatregel	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau		
Vakvulling	Vorm	Breedte	Hoogte		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Achterdeur	1-vaks	1.050	2.400	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	
Voordeur	1-vaks	1.050	2.400	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	
Stolpdeuren	1-vaks	2.000	2.400	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	
Dichte deur	1-vaks	1.050	2.400	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	

Inclusief

- | draaiende delen;
- | hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- | aftimmerlatten;
- | HR++ -beglazing en veiligheidsglas;
- | afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- | spouwlat;
- | stelkozijnen;
- | stelprofielen;
- | ventilatieroosters;
- | huur en transport container;
- | ontdoeningskosten.

Afbeeldingen

