

GEVELKOZIJN, MERANTI, GEVULD MET DEUREN

Omschrijving

Omschrijving

Buitenkozijnen zijn afgewerkt met onderstaand schildersysteem.

Voor vervangen:

- ┆ Buitenschildersysteem NHD 01: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf.
- ┆ Binnenschildersysteem NHD 50: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf.

Voor onderhouden:

- ┆ Buitenschildersysteem OHD 03: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf.
- ┆ Buitenschildersysteem OHD 08: 1 x geheel grondverf, 2 x geheel dekverf.
- ┆ Binnenschildersysteem OHD 52: 2 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf.

Uitgangspunten

Voor de deurkozijnen is een DTS-onderdorpel gerekend. De achterdeur bestaat uit 1 glasopening, de voordeur uit 2 glasopening en de stolpdeuren uit 1 glasopening met een lage borstwering. De stolpdeuren zijn naar buitendraaiend. Bestaande kozijnen en ramen of deuren worden verwijderd en afgevoerd naar container (maximaal 25 m).

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Vakvulling kozijn	Vorm	Afmeting in mm		Maatregel	Reserveringskosten per m ² per jaar		
		Breedte	Hoogte		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Achterdeur	1-vaks	1.000	2.400	Onderhouden		X.XX	
				Herstellen gebreken		X.XX	
				Vervangen		X.XX	
Voordeur	1-vaks	1.000	2.400	Onderhouden		X.XX	
				Herstellen gebreken		X.XX	
				Vervangen		X.XX	
Dichte deur	1-vaks	1.000	2.400	Onderhouden		X.XX	
				Herstellen gebreken		X.XX	
				Vervangen		X.XX	
Stolpdeuren	1-vaks	1.990	2.440	Onderhouden		X.XX	
				Herstellen gebreken		X.XX	
				Vervangen		X.XX	

Inclusief

- | afvoeren van sloopmateriaal tot in de container;
- | hang- en sluitwerk;
- | aftimmerlatten;
- | HR++ beglazing;
- | grondverf aangebracht in fabriek;
- | eventueel schildersysteem op het werk.

Exclusief

- | huur en transport container;
- | ontdoeningskosten;
- | ventilatieroosters.

Afbeeldingen

