BORSTWERING, PREFAB BETON

Omschrijving

Omschrijving
Borstweringselement van prefab beton.
Afwerking uitgewassen grind, op de verdiepingsvloer geplaatst.

Uitgangspunten
Preventief onderhoud exclusief buitenschilderwerk:
Reinigen prefab betonnen borstweringselement met hoogwerker en het vervangen van kitvoegen.
Er zijn geen reserveringskosten voor vervanging opgenomen omdat dit hier niet van toepassing is.
Preventief onderhoud inclusief buitenschilderwerk:
Schilderwerk prefab betonnen borstweringselement met hoogwerker en het vervangen van kitvoegen.
De schilderkosten van onderstaande verfsystemen zijn opgenomen, uitgaande van een levensduur van de betonnen prefab borstweringselement van 100 jaar.
Bij eenvoudig onderhoud wordt de wand 1x in jaar 12, 24, 48, 60, 84 en 96 geschilderd met verfsysteem OSD 6 en 1x in jaar 36 en 72 ;geschilderd met verfsysteem OSD10.
Bij normaal onderhoud wordt de wand 1x in jaar 10, 20, 40, 50, 70 en 80 ;geschilderd met verfsysteem OSD 6 en 1x in jaar 30, 60 en 90 geschilderd met verfsysteem OSD10.
Bij uitgebreid onderhoud wordt de wand 1x in jaar 8, 16, 32, 40, 56, 64, 80 en 88 geschilderd met verfsysteem OSD 6 en 1x in jaar 24, 48, 72 en 96 geschilderd met verfsysteem OSD10.
Er zijn geen reserveringskosten voor vervanging opgenomen omdat dit hier niet van toepassing is.

Tabel


ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Maatregel	Reserveringskosten per m^2 per jaar bij onderhoudsniveau		
	Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Onderhouden excl. buitenschilderwerk	x,xx	x,xx	x,xx
Onderhouden incl. buitenschilderwerk	x,xx	x,xx	x,xx

Exclusief

- hoogwerker;
- steiger.

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL