

AANBRENGEN VLOERBALKLAAG

Omschrijving

Omschrijving

Leveren en aanbrengen houten vloerbalklaag (ongeschaafd).

Oplegging op metselwerk of in stalen balk.

Bij oplegging in stalen balk de balkkop contramallen met 2 slotschroeven bevestigen.

Met metselwerk in aanraking komende vlakken meniën.

Uitgangspunt: balklengte 4,5 meter.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Oplegging	Balkafmeting in mm	Kosten per m
Op metselwerk	63 x 160	X,XX
	63 x 175	X,XX
	63 x 200	X,XX
	75 x 175	X,XX
	75 x 200	X,XX
	75 x 225	X,XX
	100 x 200	X,XX
In stalen balk	63 x 160	X,XX
	63 x 175	X,XX
	63 x 200	X,XX
	75 x 175	X,XX
	75 x 200	X,XX
	75 x 225	X,XX
	100 x 200	X,XX
In bestaande sparing	63 x 160	X,XX
	63 x 175	X,XX
	63 x 200	X,XX
	75 x 175	X,XX
	75 x 200	X,XX
	75 x 225	X,XX
	100 x 200	X,XX

Inclusief

- | zaagverlies;
- | meniën balkkoppen.

Afbeeldingen

