# MONTEREN REGELKAST VOOR LBK, 2 VENTILATOREN, KRUISSTROOMWISSELAAR, KOELING EN VERWARMING

## Omschrijving

**Omschrijving**

Het monteren van een regelkast voor luchtbehandelingskast in nieuwbouwsituatie.
De regelkast is geschikt voor de regeling van een luchtbehandelingskast voorzien van de volgende specificaties: één toevoer- en afvoerventilator, verwarming, koeling, kruisstroomwisselaar warmteterugwinning, recirculatie, filter en vorstbeveiliging.
De regeling geschiedt op basis van de inblaastemperatuur. De regelkast bestaat uit een plaatstalen wandkast waarin is opgenomen: digitale regelapparatuur, hoofdschakelaar, voeding, schakelmateriaal en alle andere noodzakelijke componenten.
De regelkast voldoet aan de 'Veiligheid van machines / Elektrische uitrusting van machines' NEN-EN 60204 en 'Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties' NEN 1010, inclusief de bijbehorende aanvullingen.
De toegepaste regelapparatuur is geschikt voor aansluiting op een gebouwbeheersysteem (GBS) of een installatiebeheersysteem (IBS).

## Tabel

**ABONNEREN:** Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

| Luchthoeveelheid in $m^3/h$ | Kosten per stuk |
|---|---|
| 4.000 | x,xx |
| 10.000 | x,xx |
| 20.000 | x,xx |
| 30.000 | x,xx |
| 40.000 | x,xx |

## Inclusief

- regelkast;
- regelaars in de regelkast;
- engineering software;
- aansluiten bekabeling op de regelkast.

## Exclusief

- toerenregelaars;
- luchtbehandelingskast;
- luchttoe- en afvoerventilator;
- veldapparatuur;
- bekabeling;
- in bedrijf stellen installatie.

## Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL