

VERVANGEN DEFECTE INSTALLATIEKAST

Omschrijving

Verschuiven: de installatiekast, bestaande uit licht- en krachtgroepen, vertoont verbrandingsverschijnselen of beschadigingen.

Oorzaken: de installatiekast is oververhit of overbelast, waarbij ook kortsluiting kan optreden. Tevens kan er sprake zijn van veroudering, mechanische beschadiging of verkeerde montage.

Maatregelen: vervangen van de lichtgroepenkast inclusief aardlek-automaat, installatie-automaten en beltransformator. Vervangen van krachtgroepenkast inclusief installatie-automaten.

De kosten zijn exclusief het aanpassen van bekabeling, tekeningen of groepenverklaring.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Uitvoering	Omvang	Kosten per stuk
Vervangen lichtgroepenkast	Zonder fornuisgroep	3 groepen van 16 A	x.xx
		4 groepen van 16 A	x.xx
		5 groepen van 16 A	x.xx
		6 groepen van 16 A	x.xx
	Met fornuisgroep	4 groepen van 16 A	x.xx
Vervangen krachtgroepenkast	3-fase	1 groep van 16 A	x.xx

Afbeeldingen

