

VERVANGEN PANEELVULLING KOZIJNEN MET PIR-ISOLATIE

Omschrijving

Omschrijving

Vervangen van paneelvulling van kozijn.

Paneelvulling kozijn bestaande uit:

- ▮ binnenafwerking van een multiplex binnenplaat dikte 12 mm;
- ▮ dampremmende folie dikte 0,1 mm;
- ▮ vuren regels 50 x 100 mm;
- ▮ PIR-isolatie dikte 70 mm (Rc-waarde 3,0 m².K/W), 82 mm (Rc-waarde 3,5 m².K/W) of 90 mm (Rc-waarde 4,0 m².K/W);
- ▮ buitenafwerking van houten beplating, houten rabatdelen of kunststof schroten.

De beplating en de rabatdelen zijn geground en voorzien van een FSC-keurmerk.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Buitenafwerking paneelvulling kozijn	Dikte in mm	Kosten vervangen paneelvulling kozijn per m ²		
		Rc 3,0 m ² .K/W	Rc 3,5 m ² .K/W	Rc 4,0 m ² .K/W
Okoumé beplating	12	x.xx	x.xx	x.xx
Vuren rabat	18	x.xx	x.xx	x.xx
Dark red meranti rabat	18	x.xx	x.xx	x.xx
Kunststof schroten	18	x.xx	x.xx	x.xx
Volkern beplating	6	x.xx	x.xx	x.xx
Hechthout beplating	18	x.xx	x.xx	x.xx


Inclusief

- ▮ aanbrengen grondverf;
- ▮ afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- ▮ aanbrengen dekverf;
- ▮ huur en transport container;
- ▮ ontdoeningskosten;
- ▮ steigerwerk.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL