

VERVANGEN GEVELISOLATIESYSTEEM, STEENWOL MET GEPLEISTERDE AFWERKING

Omschrijving

Omschrijving

Gevelisolatiesysteem met minerale steenwol isolatieplaten, warmtegeleidingscoëfficiënt 0,04 W/(m.K) en brandklasse A1.

Silicaatpleister:

- ┆ een afwerkpleister op basis van waterglas en copolymerisaat van styreen en acrylzuur;
- ┆ geeft een rustig en regelmatig korrelig oppervlak.

Spachtelpleister:

- ┆ afwerkpleister op basis van zuiver acrylaat;
- ┆ geeft een rustig en regelmatig korrelig oppervlak.

Siliconenpleister:

- ┆ een afwerkpleister op basis van acrylzuurester bindmiddel en styrol, gecombineerd met siliconenhars-emulsie;
- ┆ geeft een rustig en regelmatig korrelig oppervlak.

Krabpleister:

- ┆ samengestelde minerale afwerkpleister op basis van witte kalkhydraten, wit cement en witte marmersteen;
- ┆ geeft een rustiek, korrelig oppervlak.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Isolatiedikte in mm	Kosten pleisterlaag per m ² bij een dikte in mm							
	Silicaat, 1,5 mm		Spachtel, 2 mm		Siliconen, 3 mm		Krab, 4 mm	
	Tot 300 m ²	Vanaf 300 m ²	Tot 300 m ²	Vanaf 300 m ²	Tot 300 m ²	Vanaf 300 m ²	Tot 300 m ²	Vanaf 300 m ²
60	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
80	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
100	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
120	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
140	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
160	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

- ┆ afval naar de container brengen;
- ┆ plaatselijk repareren ondergrond;
- ┆ voorbehandeling;
- ┆ hechtmortels;
- ┆ isolatie;
- ┆ mortelweefsellaag;
- ┆ pleisterlaag.

:

- | steigerwerk;
- | container;
- | alle profielen;
- | pluggen.

:

Afbeeldingen

