

## AANBRENGEN SANDWICHDAKELEMENT, NIEUWBOUW, EPS, GORDINGDAK

## Omschrijving

## Omschrijving

Sandwich dakelementen voor gordingdak in nieuwbouwsituatie.

Toepassing onder pannen, of andere met schubvormige bedekking afgewerkte hellende daken, van woningen en utiliteitsgebouwen. Isolatiekern van EPS HR SE. De dikte in mm is exclusief tengellat.

## Uitgangspunten

Kosten gebaseerd op levering vanaf 100 m<sup>2</sup>.

## Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Onderplaat     | Rc-waarde<br>in m <sup>2</sup> .K/W | Woning                      | Dikte in mm | Kosten per<br>eenheid |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| Houtspaanplaat | 3,5                                 | Vrijstaand                  | 116         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                |                                     | Vrijstaand en<br>geschakeld | 123         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                | 4,0                                 | Vrijstaand                  | 132         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                |                                     | Vrijstaand en<br>geschakeld | 140         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                | 4,5                                 | Vrijstaand                  | 147         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                |                                     | Vrijstaand en<br>geschakeld | 157         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                | 5,0                                 | Vrijstaand                  | 162         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                |                                     | Vrijstaand en<br>geschakeld | 172         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                | 5,5                                 | Vrijstaand                  | 178         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                |                                     | Vrijstaand en<br>geschakeld | 188         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                | 6,3                                 | Vrijstaand                  | 201         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                |                                     | Vrijstaand en<br>geschakeld | 211         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                | 7,0                                 | Vrijstaand                  | 224         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                |                                     | Vrijstaand en<br>geschakeld | 234         | <a href="#">x.xx</a>  |
| Gipsplaat      | 3,5                                 | Vrijstaand en<br>geschakeld | 130         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                | 4,0                                 | Vrijstaand en<br>geschakeld | 146         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                | 4,5                                 | Vrijstaand en<br>geschakeld | 161         | <a href="#">x.xx</a>  |
|                | 5,0                                 | Vrijstaand en<br>geschakeld | 178         | <a href="#">x.xx</a>  |

|      |                          |     |                      |
|------|--------------------------|-----|----------------------|
| 5,5  | Vrijstaand en geschakeld | 193 | <a href="#">X,XX</a> |
| 6,3  | Vrijstaand en geschakeld | 215 | <a href="#">X,XX</a> |
| 7,0  | Vrijstaand en geschakeld | 246 | <a href="#">X,XX</a> |
| 8,0  | Vrijstaand en geschakeld | 279 | <a href="#">X,XX</a> |
| 9,0  | Vrijstaand en geschakeld | 307 | <a href="#">X,XX</a> |
| 10,0 | Vrijstaand en geschakeld | 339 | <a href="#">X,XX</a> |

#### Inclusief

- ▮ bevestigingsmiddelen en hulpmateriaal.

#### Exclusief

- ▮ toeslag vrachtkosten.

#### Afbeeldingen

