

SLOPEN BUITENPUI

Omschrijving

Omschrijving

Hout

Het slopen van een houten buitenpui bestaande uit panelen en voorzien van een of meerdere ramen, hoogte 2.700 mm.

Kunststof

Het slopen van een pui bestaande uit kunststof schroten, hoogte 2.700 mm. Opbouw van buiten naar binnen: kunststof schroten, dikte 16 mm, tengels 20 x 45 mm, vuren stijlen en liggers 100 x 50 mm, tengels 20 x 45 mm en multiplex dikte 12 mm. Puien zijn voorzien van een of meerdere ramen.

Sandwichpaneel

Het slopen van een pui bestaande uit stalen sendzimir verzinkte sandwichpanelen, gewicht 22 kg/m², hoogte 2.700 mm. De opbouw van buiten naar binnen: licht gegolfde buitenplaat dikte 1 mm, PUR-isolatie dikte 88 mm, binnenplaat dikte 1 mm, totale gemiddelde dikte 90 mm. De puien zijn voorzien van een of meerdere ramen.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- handmatig slopen;
- afstand tussen werkplek en container maximaal 25 m;
- vanaf een lengte van 5.000 mm bevat een pui twee ramen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Buitenpui	Afmeting in mm	Kosten per m ² bij aantal			
	Raam	Lengte	Tot 5 stuks	5 - 10 stuks	Vanaf 10 stuks
Hout	1.250 x 2.500	2.000	x.xx	x.xx	x.xx
		2.500	x.xx	x.xx	x.xx
		3.000	x.xx	x.xx	x.xx
		3.500	x.xx	x.xx	x.xx
	3.500 x 2.000	4.000	x.xx	x.xx	x.xx
	3.500 x 1.200	4.500	x.xx	x.xx	x.xx
	1.250 x 2.500 + 1.250 x 2.500	5.000	x.xx	x.xx	x.xx
	3.500 x 2.000 + 1.250 x 2.500	6.000	x.xx	x.xx	x.xx
	3.500 x 1.200 + 1.250 x 1.200	7.000	x.xx	x.xx	x.xx
Kunststof	1.250 x 1.200	3.000	x.xx	x.xx	x.xx
	1.250 x 2.500	2.000	x.xx	x.xx	x.xx
		2.500	x.xx	x.xx	x.xx
		3.500	x.xx	x.xx	x.xx

	3.500 x 1.200	4.500	X,XX	X,XX	X,XX
	1.250 x 2.500 + 1.250 x 2.500	5.000	X,XX	X,XX	X,XX
	3.500 x 1.200 + 1.250 x 1.200	7.000	X,XX	X,XX	X,XX
	3.500 x 2.000 + 1.250 x 2.500	6.000	X,XX	X,XX	X,XX
	Sandwichpaneel 1.250 x 1.200	3.000	X,XX	X,XX	X,XX
	1.250 x 2.500	2.000	X,XX	X,XX	X,XX
		2.500	X,XX	X,XX	X,XX
		3.500	X,XX	X,XX	X,XX
	3.500 x 1.200	4.500	X,XX	X,XX	X,XX
	1.250 x 2.500 + 1.250 x 2.500	5.000	X,XX	X,XX	X,XX
	3.500 x 1.200 + 1.250 x 1.200	7.000	X,XX	X,XX	X,XX
	3.500 x 2.000 + 1.250 x 2.500	6.000	X,XX	X,XX	X,XX

Inclusief

- | afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- | huur rolsteiger;
- | huur en transport container;
- | ontdoeningskosten.

Afbeeldingen

