

## PLAATSEN WATERMETERPUT MET WATERMETER

### Omschrijving

#### Uitgangspunt:

- | nieuwe aansluiting openbaar drinkwater op leidingnet;
- | met meetpunt voor waterleverantie;
- | grondslag van leemhoudend zand.

#### Omschrijving:

- | inwendig 1.400 x 800 x 1.200/1.300 mm, wanddikte 100 mm;
- | prefab betonnen put;
- | aluminium traanplaat deksel met scharnieren en handgreep;
- | watervast multiplex tussendecksel met isolatie;
- | watermeter met een doorlaat van 40 mm, maximale druk 1,0 MPa;
- | stopkranen voor en achter afsluiter in de put;
- | ontgraven grond tot een gemiddelde diepte van 1,00 m onder maaiveld;
- | plaatsen put;
- | boren leiding doorvoeren door beton;
- | installeren leidingwerk, watermeter en stopkranen;
- | aanvullen, profileren en verdichten put met uitkomende grond.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Afmeting put in mm        | Kosten per stuk      |
|---------------------------|----------------------|
| 1.400 x 800 x 1.200/1.300 | <a href="#">x.xx</a> |

### Inclusief

- | inrichten en afwerken terrein.


### Exclusief

- | aansluitend leidingwerk;
- | grondverbetering;
- | bronbemaling;
- | storkosten.

### Opmerking

- | overleg met waterleidingbedrijf;
- | put vorstvrij installeren en regelmatig controleren;
- | KLIC-melding.

### Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS  
OOK  
UITGEVER  
VAN

GWWKOSTEN.NL  
BOUWKOSTEN.NL  
EXPLOITATIEKOSTEN.NL  
TAXAROMONLINE.NL  
BOUWKOSTENKOMPAS.NL