

PLAATSEN HYDROFOORINSTALLATIE VOOR DRINKWATER

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuwe installatie in een bedrijfsgebouw;
- ┆ drukverhogingsinstallatie in drinkwaterleidingnet ten behoeve van het opvoeren van water in een gebouw;
- ┆ 2 m³/h bij 60 m mWK (meterwaterkolom).

Omschrijving:

- ┆ pompunit dubbel opgesteld;
- ┆ materiaal RVS behuizing;
- ┆ afgaand leidingwerk 32 mm;
- ┆ PLC-besturing in kunststof schakelkast;
- ┆ stalen frame;
- ┆ montage op stalen frame;
- ┆ installeren pompunit en schakelkast.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type hydrofoor-unit	Kosten per stuk
Pompunit dubbel opgesteld	x.xx

Inclusief

- ┆ omloopleiding met afsluiters;
- ┆ in bedrijf stellen;
- ┆ bemonsteren waterleidingsysteem.


Exclusief

- ┆ kabelwerk voor stroomvoorziening en besturing;
- ┆ leidingwerk voor aan- en afvoer van water.

Opmerking

- ┆ overleg waterleidingbedrijf;
- ┆ maken capaciteitsberekening;
- ┆ elektrische voeding 230/400 V over 3 fasen;
- ┆ niet plaatsen in ruimte met hoge temperatuur (>20°C).

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL