PLAATSEN HYDROFOORINSTALLATIE VOOR DRINKWATER

Omschrijving

Uitgangspunt:

- nieuwe installatie in een bedrijfsgebouw;
- drukverhogingsinstallatie in drinkwaterleidingnet ten behoeve van het opvoeren van water in een gebouw;
- 2 m^3/h bij 60 m mWK (meterwaterkolom).

Omschrijving:

- pompunit dubbel opgesteld;
- materiaal RVS behuizing;
- afgaand leidingwerk 32 mm;
- PLC-besturing in kunststof schakelkast;
- stalen frame;
- montage op stalen frame;
- installeren pompunit en schakelkast.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Type hydrofoor-unit	Kosten per stuk
Pompunit dubbel opgesteld	x,xx

Inclusief

- omloopleiding met afsluiters;
- in bedrijf stellen;
- bemonsteren waterleidingsysteem.


Exclusief

- kabelwerk voor stroomvoorziening en besturing;
- leidingwerk voor aan- en afvoer van water.

Opmerking

- overleg waterleidingbedrijf;
- maken capaciteitsberekening;
- elektrische voeding 230/400 V over 3 fasen;
- niet plaatsen in ruimte met hoge temperatuur (>20ºC).

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL