

PLAATSEN ONDERBREKINGSINSTALLATIE VOOR DRINKWATER

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuwe installatie in een bedrijfsgebouw op een industrieterrein;
- ┆ break-unit in drinkwaterleidingnet ter voorkoming van het terugstromen van proceswater (verdacht) in het drinkwater;
- ┆ werkdruk drinkwaterleidingnet 1 MPa;
- ┆ inhoud reservoir 500 liter.

Omschrijving:

- ┆ centrifugaalpomp met elektromotor;
- ┆ materiaal RVS behuizing (RVS 304);
- ┆ membraamschakelvat, inhoud 18 liter;
- ┆ afsluiter, keerklep, manometer en drukschakelaar;
- ┆ PLC-besturing in kunststof schakelkast;
- ┆ stalen montageframe;
- ┆ roestvast stalen onderbrekingsreservoir, inhoud 500 liter;
- ┆ voorzien van magneetklep en schakelaars en diverse aansluitingen;
- ┆ montage op stalen frame;
- ┆ installeren pompunit en schakelkast;
- ┆ installeren onderbrekingsreservoir.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderbrekingsinstallatie	Kosten per stuk
Pompunit en tank	X.XX

Inclusief

- ┆ in bedrijf stellen;
- ┆ bemonsteren waterleidingsysteem.


Exclusief

- ┆ kabelwerk voor stroomvoorziening en besturing;
- ┆ leidingwerk voor aan- en afvoer van water;
- ┆ bouwkundige voorzieningen.

Opmerkingen

- ┆ overleg waterleidingbedrijf;
- ┆ maken capaciteitsberekening;
- ┆ elektrische voeding 230/400 V over 3 fasen;
- ┆ niet plaatsen in ruimte met hoge temperatuur (>20 °C).

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL