

AANBRENGEN PVC-LEIDING MET KOLK

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuw aan te leggen langs een weg of in een verhard terrein;
- ┆ afvoeren van neerslag en overig terreinwater;
- ┆ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ┆ PVC-buis Ø 125 mm;
- ┆ PVC-buis, SDR34, PN7,5, volwandig, buislengte 5,00 m per aansluiting;
- ┆ PVC-hulpstukken, steekmof, bocht 90°, inlaat;
- ┆ tweedelige kolk;
- ┆ ontgraven grond tot een gemiddelde diepte van 1,00 m onder maaiveld;
- ┆ leggen afvoerleiding en stellen kolk;
- ┆ boren knevelinlaat in PVC-leiding;
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Kosten per stuk
Straatkolk beton/gietijzer	X.XX
Straatkolk PVC/gietijzer	X.XX
Trottoirkolk beton/gietijzer	X.XX
Trottoirkolk PVC/gietijzer	X.XX

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein.


Exclusief

- ┆ grondverbetering;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ stortkosten.

Opmerking

- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL