

AANBRENGEN GEVELKOZIJN, MERANTI, GEVULD MET DEUREN

Omschrijving

Omschrijving

Meranti kozijnen 67 x 114 mm. De achterdeur heeft 1 glasopening, de voordeur heeft 2 glasopeningen en de stolpdeuren hebben 1 glasopening met een lage borstwering. De glasopeningen zijn gevuld met isolatieglas.

De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW. Deuren worden afgehangen aan 4 scharnieren. Hang en sluitwerk met PKVW bestaande uit sloten en sluitplaten, deurkrukken/-grepen en rozetten, meerpuntssluitingen en espagnoletsluitingen.

De buitenkozijnen zijn tijdens de productie voorzien van een verflaag met een minimale dikte van 100 µm en in het werk afgewerkt met onderstaand schilderssysteem voor nieuwbouw:

Buitenschilderssysteem NHD 01: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf.

Binnenschilderssysteem NHD 50: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf.

Uitgangspunten

Er is voor deurkozijnen gerekend met een DTS-onderdorpel.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijn		Aantal glasopeningen	Afmeting in mm		Kosten per m ²
Vakvulling	Vorm		Breedte	Hoogte	
Achterdeur	1-vaks	Geen	1.000	2.400	x.xx
		1	1.000	2.400	x.xx
Voordeur	1-vaks	Geen	1.000	2.400	x.xx
		1	1.000	2.400	x.xx
Terrasdeuren	1-vaks	1	1.990	2.440	x.xx

Inclusief

- | spouwlat;
- | draaiende delen;
- | hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- | aftimmerlatten;
- | HR++ beglazing;
- | grondverf aangebracht in fabriek;
- | schilderssysteem op het werk.

Exclusief

- | stelprofielen;
- | ventilatioorosters;
- | huur en transport container.

Afbeeldingen

