# AANBRENGEN GEVELKOZIJN, ALUMINIUM, GEVULD MET DEUREN

## Omschrijving

**Omschrijving**

Aluminium kozijnen, kozijnprofieldiepte 68 mm (inbouwdiepte 59 mm). Drie-kamersysteem, vlak profiel met goede prestaties op het gebied van stabiliteit, thermische isolatie en veiligheid (weerstandsklasse 2 en 3 tegen inbraakwerendheid).
Afwerking van de kozijnen in standaard RAL-kleur.
Deuren met 2 glasopeningen, bovenste gevuld met HR++ beglazing volgens opbouw 4-15-4 mm, en onderste voorzien van veiligheidsbeglazing volgens opbouw 4-15-33.1 mm.
De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW. Deuren worden afgehangen aan 4 scharnieren.

**Uitgangspunten**

Er is voor deurkozijnen gerekend met een standaard aluminium onderdorpel.
Hang en sluitwerk met PKVW bestaande uit sloten en sluitplaten, deurkrukken/-grepen en rozetten, meerpuntssluitingen en espagnoletsluitingen.

## Tabel

**ABONNEREN:** Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

| Kozijn | | Afmeting in mm | | Kosten per $m^2$ |
|---|---|---|---|---|
| Vakvulling | Vorm | Breedte | Hoogte | |
| **Achterdeur** | 1-vaks | 1.050 | 2.400 | x,xx |
| **Voordeur** | 1-vaks | 1.050 | 2.400 | x,xx |
| **Stolpdeuren** | 1-vaks | 2.000 | 2.400 | x,xx |
| **Dichte deur** | 1-vaks | 1.050 | 2.400 | x,xx |




## Inclusief

- draaiende delen;
- hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- aftimmerlatten;
- HR++-beglazing en veiligheidsglas.

## Exclusief

- spouwlat;
- stelkozijnen;
- stelprofielen;
- ventilatieroosters;
- huur en transport container.

## Afbeeldingen

BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL