AANBRENGEN GEVELKOZIJN, KUNSTSTOF, GEVULD MET DEUREN

Omschrijving

Omschrijving

Kunststof kozijnen 67 x 112 mm. Drie-kamersysteem, vlak profiel. Afwerking van de kozijnen is standaard, glad, wit RAL 9001/ 1013.
Deuren met 2 glasopeningen, bovenste gevuld met HR++-beglazing volgens opbouw 4-15-4 mm, en onderste voorzien van veiligheidsbeglazing volgens opbouw 4-15-33.1 mm.
De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW. Deuren worden afgehangen aan 4 scharnieren.
Hang en sluitwerk met PKVW, bestaande uit sloten en sluitplaten, deurkrukken/-grepen en rozetten, meerpuntssluitingen en espagnoletsluitingen.

Uitgangspunten

Er is voor deurkozijnen gerekend met een DTS-onderdorpel.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Kozijn		Afmeting in mm		Kosten per m^2
Vakvulling	Vorm	Breedte	Hoogte	
Achterdeur	1-vaks	1.050	2.400	x,xx
Voordeur	1-vaks	1.050	2.400	x,xx
Stolpdeuren	1-vaks	2.000	2.400	x,xx
Dichte deur	1-vaks	1.050	2.400	x,xx




Inclusief

- draaiende delen;
- hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- aftimmerlatten;
- HR++-beglazing en veiligheidsglas.

Exclusief

- spouwlat;
- stelkozijnen;
- stelprofielen;
- ventilatieroosters;
- huur en transport container.

Afbeeldingen

BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL