

SLOOPWERK BETONCONSTRUCTIE, VERDIEPINGSVLOEREN

Omschrijving

Omschrijving

Slopen betonvloeren met schranklader en minigraafmachine.

De te slopen vloeren zijn goed bereikbaar en de beganegrondvloeren zijn draagkrachtig genoeg voor het sloopmaterieel.

Verdiepingsvloer, beton in het werk gestort

Samenstelling: voorzieningen staalconstructie, paneelbekisting, betonvloer, beton C20/25, wapening FeB 500 HWL 100 kg/m³.

Verdiepingsvloer, kanaalplaatvloer

Samenstelling: voorzieningen staalconstructie, kanaalplaatvloer, voegvulling beton C12/15.

Verdiepingsvloer, breedplaatvloer

Samenstelling: voorzieningen staalconstructie, breedplaatvloer 50 mm, bijlegwapening FeB 500 HKN 12 - 17 kg/m², beton C20/25.

Verdiepingsvloer, staalplaatbeton

Samenstelling: voorzieningen staalconstructie, staalplaat, wapening FeB 500 HKN 4 kg/m², beton C20/25.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Dikte in mm	Specificatie	Kosten per m ²
Staalplaatbeton	180	Vanaf 500 m ²	X.XX
Beton, in het werk gestort	200	Tot 500 m ²	X.XX
		Vanaf 500 m ²	X.XX
	250	Tot 500 m ²	X.XX
		Vanaf 500 m ²	X.XX
Kanaalplaat	260	Tot 500 m ²	X.XX
		Vanaf 500 m ²	X.XX
Kanaalplaat massief	200	Tot 500 m ²	X.XX
		Vanaf 500 m ²	X.XX
	260	Tot 500 m ²	X.XX
		Tot 500 m ²	X.XX
Breedplaat	Tot 200	Tot 500 m ²	X.XX
	200	Tot 500 m ²	X.XX

Staalplaatbeton

	Vanaf 500 m ²	X,XX
250	Tot 500 m ²	X,XX
	Vanaf 500 m ²	X,XX
180	Tot 500 m ²	X,XX
	Vanaf 500 m ²	X,XX

Exclusief

- | afvoer sloopmaterialen;
- | zagen;
- | ontdoeningskosten.