

AANBRENGEN SANDWICHDAKELEMENT, RENOVATIE, EPS, SPORENKAP

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen van sandwich dakelementen op sporenkapconstructies in renovatiesituaties.

Toepassing onder pannen, of andere met schubvormige bedekking afgewerkte hellende daken, van woningen en utiliteitsgebouwen. Isolatiekern van EPS HR SE, boven- en onderplaat van houtspaanplaat.

Uitgangspunten

Kosten gebaseerd op levering vanaf 100 m².

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Rc-waarde in m ² .K/W	Dikte in mm	Kosten per m ²
6,3	193	x.xx
7,0	218	x.xx

Exclusief

- | panlatten;
- | kraankosten;
- | transportkosten.

- | bevestigingsmiddelen;
- | aftimmerlatten;
- | gootplank;
- | isolatie bouwmuur;
- | nokruiter.

Afbeeldingen



