

VERVANGEN DOORGEROESTE STALEN GEVELPLAAT

Omschrijving

Verschuiven: doorgeroeste plekken in stalen gevelbeplating direct boven de bestrating of maaiveld. Veelal met gaten in de beplating.

Oorzaken: de onderzijde van de gevelbeplating is door opspattend regenwater van bestrating langdurig vochtig, waardoor het roestproces het staal volledig heeft weggevreten.

Maatregelen: vervangen van doorgeroeste gevelplaten, inclusief aansluitingen aan kozijn, randen en hoeken.

Bijzonderheden: het is raadzaam om onder de gevelbeplating een borstwering van metselwerk te maken met een minimale hoogte van 500 mm, de bestrating te herleggen of de beplating te verwijderen, zodat de gevelbeplating gevrijwaard is van een langdurig vochtig klimaat.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Type	Omvang	Kosten per m ²
Vervangen stalen gevelplaten	Enkelwandig	Tot 10 m ²	x.xx
		Vanaf 10 m ²	x.xx
	Dubbelwandig	Tot 10 m ²	x.xx
		Vanaf 10 m ²	x.xx
	Sandwich	Tot 10 m ²	x.xx
		Vanaf 10 m ²	x.xx

Afbeeldingen

