

BOUWRIJP MAKEN TERREIN, MACHINAAL AANBRENGEN DRAINAGE

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ▮ braakliggend terrein;
- ▮ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ▮ PVC-drain Ø 80 mm;
- ▮ PVC-drainageputten met polyester putafdekking;
- ▮ PVC-taludgoten;
- ▮ drain machinaal aanbrengen;
- ▮ afstand strengen h.o.h. 10,00 m;
- ▮ afschot 1 : 500, gemiddelde diepte 0,60 m onder maaiveld;
- ▮ afvoeren op watergang.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Materiaal drain	Terreinoppervlakte in m ²	Lengte drainage in m	Aantal putten	Totaalkosten	Kosten per m
PVC, zonder mantel	5.000	500	5	x,xx	x.xx
	10.000	1.000	10	x,xx	x.xx
	25.000	2.500	25	x,xx	x.xx
Polypropyleen, met mantel	5.000	500	5	x,xx	x.xx
	10.000	1.000	10	x,xx	x.xx
	25.000	2.500	25	x,xx	x.xx

Inclusief

- ▮ leverantie materialen;
- ▮ frezen zode;
- ▮ verwerken drainzand, 0,12 m³;
- ▮ verspreiden vrijkomende grond over het terrein, 0,12 m³.

Exclusief

- ▮ opschonen watergang.

Opmerking

- ▮ overleg beheerder watergang en/of waterschap;
- ▮ KLIC-melding.

Afbeeldingen

