

AANBRENGEN GVK-RIOLERING, VRIJVERVAL

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuw aan te leggen;
- ┆ afvoeren van afval-/proceswater;
- ┆ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ┆ GVK-buis met mof, lengte 6,00 m;
- ┆ SP-inspectieput, PVC-schacht met GVK-bodem en stroomprofiel;
- ┆ putafdekking gietijzer/beton, Ø 513 mm, hoogte 230 mm, inclusief stellaag;
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 2,00 m onder maaiveld;
- ┆ leggen riolering;
- ┆ stellen inspectieput met putafdekking, 1 per 50 m;
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Diameter in mm	Kosten per m
300	x,xx
400	x,xx
500	x,xx
600	x,xx

Inclusief

- ┆ afvoeren en deponeren grond (transportafstand maximaal 2.000 m);
- ┆ controle op waterdichtheid.


Exclusief

- ┆ grondverbetering;
- ┆ inlaten;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ stortkosten.

Opmerking

- ┆ overleg met waterkwaliteitsbeheerder (vergunning Wvo: Wet verontreiniging oppervlaktewateren);
- ┆ maken rioolberekening;
- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL