

AANBRENGEN PVC-RIOLERING, ULTRA-3 BUIS

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuw aan te leggen;
- ┆ afvoeren van huishoudelijk water of hemelwater;
- ┆ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ┆ PVC-buis, ultra-3, SN8, buislengte 10,00 m, kleur bruin voor DWA, grijs voor RWA;
- ┆ buisverbinding met PVC-steekmof, aangevormde mof vanaf Ø 250 mm;
- ┆ betonnen inspectieput 600 x 600 x 100 mm met stroomprofiel;
- ┆ putafdekking gietijzer/beton, Ø 513 mm, hoogte 230 mm, inclusief stellaag;
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 1,50 m onder maaiveld;
- ┆ leggen riolering;
- ┆ stellen inspectieput met putafdekking, 1 per 50 m;
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Diameter PVC in mm	Kosten per m
125	x,xx
160	x,xx
200	x,xx
250	x,xx
315	x,xx
400	x,xx

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein;
- ┆ afvoeren en deponeren grond (transportafstand maximaal 2.000 m);
- ┆ controle op waterdichtheid.

Exclusief

- ┆ grondverbetering;
- ┆ inlaten;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ storkosten.

Opmerking

- ┆ overleg met waterkwaliteitsbeheerder (vergunning Wvo);

- | maken rioolberekening;
- | KLIC-melding.

Afbeeldingen

