

AANBRENGEN PVC-UITLEGGERS ALS GEBOUWAANSLUITING

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuw aan te leggen tussen hoofdriool en gebouw;
- ┆ afvoeren van huishoudelijk water of dakwater;
- ┆ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ┆ PVC-buis, volwandig, SN8, kleur roodbruin of grijs, buislengte 5 m;
- ┆ PVC-hulpstukken, steekmof, bocht 45°, ontstoppingstuk, inlaat;
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 1,00 m onder maaiveld;
- ┆ leggen afvoerleiding en aanbrengen hulpstukken;
- ┆ boren knevelinlaat in PVC-riool;
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Diameter PVC in mm	Kosten per m
125	X,XX
160	X,XX

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein.


Exclusief

- ┆ grondverbetering;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ stortkosten.

Opmerking

- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL