AANBRENGEN BETONNEN RIOLERING, GESCHEIDEN STELSEL

Omschrijving

Uitgangspunt:

- nieuw aan te leggen;
- afvoeren van terrein- en dakwater (RWA), huishoudelijk water (DWA);
- grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ronde ongewapende betonbuis mof-/spie-eind, 2,40 m;
- betonnen inspectieput 800 x 800 x 100 mm met stroomprofiel;
- putafdekking gietijzer/beton, Ø 513 mm, hoogte 230 mm, inclusief stellaag;
- opschrift RWA of DWA in putdeksel;
- ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 2,00 m onder maaiveld;
- uitrijden rioolbuizen;
- leggen rioleringsbuizen in dezelfde sleuf;
- stellen inspectieput met putafdekking, 1 per 50 m;
- aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Diameter RWA in mm	Diameter DWA in mm	Kosten per m
300	300	x,xx
400	300	x,xx
500	300	x,xx
600	300	x,xx

Inclusief

- rubberring en keuringskosten;
- afvoeren en deponeren grond (transportafstand max. 2.000 m).


Exclusief

- grondverbetering;
- inlaten;
- bronbemaling;
- opbreken en herstellen wegverharding;
- stortkosten.

Opmerking

- overleg met waterkwaliteitsbeheerder (vergunning Wvo);
- maken rioolberekening;
- KLIC-melding.

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL