

AANBRENGEN GEWAPEND BETONNEN RIOLERING 800 - 1.500 MM

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuw aan te leggen;
- ┆ afvoeren van hemelwater van daken en terreinen;
- ┆ grondslag van lichte klei.

Omschrijving:

- ┆ ronde gewapende betonbuis, mof-/spie-eind, buislengte 2,40 m;
- ┆ betonnen inspectieput met stroomprofiel;
- ┆ putafdekking gietijzer/beton, Ø 513 mm, hoogte 230 mm, inclusief stellaag;
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 3,00 m onder maaiveld;
- ┆ uitrijden rioolbuizen;
- ┆ leggen riolering;
- ┆ stellen inspectieput met putafdekking, 1 per 50 m;
- ┆ aanvullen sleuf met ophoogzand tot 0,10 m boven de leiding;
- ┆ overige sleuf aanvullen en profileren met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Diameter buis in mm	Inwendige afmeting put in mm	Kosten per m
800	1.000 x 1.000 x 150	X,XX
1.000	1.000 x 1.000 x 150	X,XX
1.250	1.250 x 1.250 x 150	X,XX
1.500	1.500 x 1.500 x 150	X,XX

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein;
- ┆ rubberring en keuringskosten;
- ┆ afvoeren en deponeren grond (transportafstand maximaal 2.000 m);
- ┆ controle op waterdichtheid.

Exclusief

- ┆ grondverbetering (alleen zoals omschreven om de buis);
- ┆ inlaten;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ stortkosten.

Opmerking

- ┆ overleg met waterkwaliteitsbeheerder (vergunning Wvo);

- | maken rioolberekening;
- | KLIC-melding.

Afbeeldingen

