

AANBRENGEN ONGEWAPEND BETONNEN RIOLERING TOT 600 MM

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuw aan te leggen;
- ┆ afvoeren van huishoudelijk water of hemelwater;
- ┆ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ┆ ronde ongewapende betonbuis, mof-/spie-eind, buislengte 2,40 m;
- ┆ betonnen inspectieput 800 x 800 x 100 mm met stroomprofiel;
- ┆ putafdekking gietijzer/beton, Ø 513 mm, hoogte 230 mm, inclusief stellaag;
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 2,00 m onder maaiveld;
- ┆ uitrijden rioolbuizen;
- ┆ leggen riolering;
- ┆ stellen inspectieput met putafdekking, 1 per 50 m;
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Diameter beton in mm	Kosten per m
300	X.XX
400	X.XX
500	X.XX
600	X.XX

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein;
- ┆ rubberring en keuringskosten;
- ┆ afvoeren en deponeren grond (transportafstand maximaal 2.000 m);
- ┆ controle op waterdichtheid.

Exclusief

- ┆ grondverbetering;
- ┆ inlaten;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ stortkosten.

Opmerking

- ┆ overleg met waterkwaliteitsbeheerder (vergunning Wvo);
- ┆ maken rioolberekening;

Afbeeldingen

