

AANBRENGEN RIOLERING BETON/PVC, GESCHEIDEN STELSEL

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuw aan te leggen;
- ┆ afvoeren van huishoudelijk water (DWA), terrein- en dakwater (RWA);
- ┆ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ┆ RWA-riolering, ronde ongewapende betonbuis mof-/spie-eind, buislengte 2,40 m;
- ┆ DWA-riolering, PVC-buis, ultra-3, SN8, buislengte 10,00 m met aangevormde mof;
- ┆ kleur DWA rood-bruin;
- ┆ RWA betonnen inspectieput 800 x 800 x 100 mm met stroomprofiel;
- ┆ DWA betonnen inspectieput 600 x 600 x 100 mm met stroomprofiel;
- ┆ putafdekking gietijzer/beton, Ø 513 mm, hoogte 230 mm, inclusief stellaag;
- ┆ opschrift RWA of DWA in putdeksel;
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 2,00 m onder maaiveld;
- ┆ uitrijden rioolbuizen van beton;
- ┆ leggen rioleringsbuizen in dezelfde sleuf;
- ┆ stellen inspectieput met putafdekking, 1 per 50 m;
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Diameter RWA in mm	Diameter DWA in mm	Kosten per m
300	250	x.xx
400	250	x.xx
500	250	x.xx
600	250	x.xx

Inclusief

- ┆ rubberring en keuringskosten;
- ┆ afvoeren en deponeren grond (transportafstand maximaal 2.000 m).

Exclusief

- ┆ grondverbetering;
- ┆ inlaten;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ stortkosten.

Opmerking

- ┆ overleg met waterkwaliteitsbeheerder (vergunning Wvo);

- | maken rioolberekening;
- | KLIC-melding.

Afbeeldingen

