

LEGGEN KABEL VOOR ENERGIEVOORZIENING, MIDDENSANNING, VGPLK-PAPIERLOOD

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ▮ nieuwe grondkabel voor elektrische voeding van middenspanninginstallaties;
- ▮ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ▮ geïsoleerde kabel, VGPLK-aluminium met PVC-mantel, 3-aderig;
- ▮ nominale spanning 10/10 kV;
- ▮ kabellengte op haspel, 500 m;
- ▮ ontgraven grond tot een gemiddelde diepte van 1,00 m onder maaiveld;
- ▮ leggen kabel met tractor en haspelwagen, normale moeilijkheidsgraad;
- ▮ installeren verbindingsmof voor middenspanning;
- ▮ aanbrengen merkzegels om de 2,00 m;
- ▮ aanbrengen waarschuwingslint met opschrift 'kabel' (0,50 m boven kabel);
- ▮ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

VGPLK 10/10KV Al kabel aders x doorsnede in mm ²	Kosten per m
3 x 25	X.XX
3 x 35	X.XX
3 x 50	X.XX
3 x 70	X.XX
3 x 95	X.XX
3 x 120	X.XX
3 x 150	X.XX
3 x 185	X.XX
3 x 240	X.XX

Inclusief

- ▮ inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

- ▮ installatiewerk;
- ▮ grondverbetering;
- ▮ bronbemaling;
- ▮ opbreken en herstellen wegverharding;
- ▮ storkosten.

Opmerking

I KLIC-melding.

Afbeeldingen

