LEGGEN KABEL VOOR ENERGIEVOORZIENING, MIDDENSPANNING, XLPE-ALUMINIUM

Omschrijving

Uitgangspunt:

- nieuwe grondkabel voor elektrische voeding van middenspanning-installaties;
- grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- geïsoleerde kabel, XLPE-aluminium, met PE-mantel, 1-aderig;
- nominale spanning 12/20 kV;
- kabellengte op haspel, 500 m;
- waarschuwingslint en merkzegels;
- ontgraven grond tot een gemiddelde diepte van 1,00 m onder maaiveld;
- leggen kabel met tractor en haspelwagen, normale moeilijkheidsgraad;
- installeren verbindingsmof voor middenspanning;
- aanbrengen merkzegels om de 2,00 m;
- aanbrengen waarschuwingslint met opschrift 'kabel' (0,50 m boven kabel);
- aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

XLPE 12/20 kV Al kabel aders x doorsnede in mm^2	Kosten per m
1 x 95	x,xx
1 x 120	x,xx
1 x 150	x,xx
1 x 185	x,xx
1 x 240	x,xx

Inclusief

- inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

- installatiewerk;
- grondverbetering;
- bronbemaling;
- opbreken en herstellen wegverharding;
- stortkosten.

Opmerking

- KLIC-melding.

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL