

LEGGEN KABEL VOOR ENERGIEVOORZIENING, MIDDENSANNING, XLPE-ALUMINIUM

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuwe grondkabel voor elektrische voeding van middenspanning-installaties;
- ┆ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ┆ geïsoleerde kabel, XLPE-aluminium, met PE-mantel, 1-aderig;
- ┆ nominale spanning 12/20 kV;
- ┆ kabellengte op haspel, 500 m;
- ┆ waarschuwinglint en merkzegels;
- ┆ ontgraven grond tot een gemiddelde diepte van 1,00 m onder maaiveld;
- ┆ leggen kabel met tractor en haspelwagen, normale moeilijkheidsgraad;
- ┆ installeren verbindingsmof voor middenspanning;
- ┆ aanbrengen merkzegels om de 2,00 m;
- ┆ aanbrengen waarschuwinglint met opschrift 'kabel' (0,50 m boven kabel);
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

XLPE 12/20 kV Al kabel aders x doorsnede in mm ²	Kosten per m
1 x 95	X.XX
1 x 120	X.XX
1 x 150	X.XX
1 x 185	X.XX
1 x 240	X.XX

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

- ┆ installatiewerk;
- ┆ grondverbetering;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ stortkosten.

Opmerking

- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen

