

LEGGEN KABEL VOOR ENERGIEVOORZIENING, STUURSTROOM, VO-YMVKAS

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ▮ nieuwe grondkabel voor elektrische besturing van installaties;
- ▮ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ▮ geïsoleerde kabel, VO-YMvKas mb 0,6/1kV, 3- of 4-aderig, kleur grijs;
- ▮ nominale spanning 10/10 kV;
- ▮ kabellengte op haspel, 500 m;
- ▮ ontgraven grond tot een gemiddelde diepte van 1,00 m onder maaiveld;
- ▮ leggen kabel met tractor en haspelwagen, normale moeilijkheidsgraad;
- ▮ installeren verbindingsmof voor middenspanning;
- ▮ aanbrengen merkzegels om de 2,00 m;
- ▮ aanbrengen waarschuwingslint met opschrift 'kabel' (0,50 m boven kabel);
- ▮ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

VO-YMvKas kabel aders x doorsnede in mm ²	Kosten per m
3 x 1,5	x,xx
3 x 2,5	x,xx
3 x 4	x,xx
3 x 6	x,xx
4 x 1,5	x,xx
4 x 2,5	x,xx
4 x 4	x,xx
4 x 6	x,xx

Inclusief

- ▮ inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

- ▮ installatiewerk;
- ▮ grondverbetering;
- ▮ bronbemaling;
- ▮ opbreken en herstellen wegverharding;
- ▮ stortkosten.

Opmerking

Afbeeldingen

