

LEGGEN KABEL VOOR TELECOMMUNICATIE, NEKATEENKABEL

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ▮ nieuwe grondkabel voor lokale telecommunicatie, signalering of besturing voor beeld, geluid, bewaking, bediening of detectie;
- ▮ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ▮ gepantserde kabel, nekateen-isolatie, geleiders 0,8 mm²;
- ▮ kabellengte op haspel, 500 m;
- ▮ nekateenmof;
- ▮ ontgraven grond tot een gemiddelde diepte van 1,00 m onder maaiveld;
- ▮ leggen kabel met tractor en haspelwagen, normale moeilijkheidsgraad;
- ▮ installeren verbindingsmof;
- ▮ aanbrengen merkzegels om de 2,00 m;
- ▮ aanbrengen waarschuwingslint met opschrift 'kabel' (0,50 m boven kabel);
- ▮ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Doorsnede in mm ² x aantal aders	Kosten per m
1 x 4	x.xx
5 x 4	x.xx
10 x 4	x.xx
15 x 4	x.xx
20 x 4	x.xx
30 x 4	x.xx
50 x 4	x.xx

Inclusief

- ▮ inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

- ▮ installatiewerk;
- ▮ grondverbetering;
- ▮ bronbemaling;
- ▮ opbreken en herstellen wegverharding;
- ▮ storkosten.

Opmerking

- ▮ KLIC-melding.

Afbeeldingen

