

LEGGEN KABELBESCHERMINGSBUIJS OF MANTELBUIS ONDER WEGKRUISING

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ aanleg mantelbuis onder nieuw aan te leggen verharding;
- ┆ voor kabels en/of leidingen, ook te leggen als voorlopige loze buis;
- ┆ grondslag van ophoogzand.

Omschrijving:

- ┆ kleur groen, HDPE-buis, Ø 50 mm, rol 100 m;
- ┆ kleur groen, PVC-buis met cilindrische tromp, Ø 75 mm en Ø 110 mm buislengte 6,00 m,
- ┆ kleur rood, PVC-buis met cilindrische tromp, alle diameters buislengte 5,00 m;
- ┆ in buis 2 trekdraden aanbrengen;
- ┆ buizen verbinden via trompverbinding;
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 1,20 m onder maaiveld;
- ┆ leggen kabelbeschermingsbuis of mantelbuis;
- ┆ uiteinden afdichten met PUR-schuim of PVC-deksel;
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Diameter PVC-buis in mm	Materiaal	Kleur	Kosten per m
50	HDPE	Groen	x.xx
75	PVC	Groen	x.xx
110	PVC	Groen	x.xx
110	PVC	Rood	x.xx
125	PVC	Rood	x.xx
160	PVC	Rood	x.xx

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

- ┆ doorvoering van kabels en/of leidingen;
- ┆ grondverbetering;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ storkosten.

Opmerking

- ┆ buis 1,00 m buiten wegverharding laten steken;
- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen

