

AANBRENGEN VERLICHTING LANGS DIENSTWEG, MAST MET ARMATUUR

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuwaanleg wegverlichting langs dienstweg van secundair belang;
- ┆ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ┆ thermisch verzinkte mast, grondstuk behandeld met epoxycoating;
- ┆ met 3 cilindrische verjongingen en enkele uithouder;
- ┆ aangestruild, 2-componentenprimer en 2-componentenlak;
- ┆ aansluitblok in mast, armatuur en lamp 70 W SON-T plus;
- ┆ geïsoleerde kabel, VG-YMvKas 4 x 6 mm 2 (met overlengte);
- ┆ kabellengte op haspel, 500 m, verbindingsmof voor laagspanning;
- ┆ ontgraven grond tot een gemiddelde diepte van 0,90 m onder maaiveld;
- ┆ leggen kabel met tractor en haspelwagen, normale moeilijkheidsgraad;
- ┆ installeren verbindingsmof, aanbrengen merkzegels om de 2,00 m;
- ┆ aanbrengen waarschuwingslint met opschrift "kabel" (0,50 m boven kabel);
- ┆ ontgraven werkgat en plaatsen mast;
- ┆ monteren kabel op aansluitblok "in/uit";
- ┆ monteren armatuur en lamp (staand);
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Hoogte in m	Aantal	Kosten	
		Per km	Per mast
6	33	x,xx	x,xx
8	25	x,xx	x,xx

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein.


Exclusief

- ┆ grondverbetering;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ storkkosten.

Opmerking

- ┆ afstand tussen masten is 5 maal hoogte mast, $A = 5 \times H$;
- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen



 BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL