

AANBRENGEN VERLICHTING OP PARKEERTERREIN, DESIGN ARMATUUR

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuwaanleg op groot parkeerterrein bij bedrijfsgebouw;
- ┆ wegverlichting voor zichtbaarheid en veiligheid op terrein met meer dan 100 parkeerplaatsen;
- ┆ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ┆ thermisch verzinkte paaltop-mast;
- ┆ grondstuk behandeld met epoxycoating;
- ┆ behandeld met 2-componentenprimer en 2-componentenlak;
- ┆ masthoogte 4,00 m met verjonging, aansluitblok en bedrading in mast;
- ┆ design-armatuur en lamp 70 W SON;
- ┆ geïsoleerde kabel, VO-YMvKas 4 x 2,5 mm² (met overlengte);
- ┆ kabellengte op rol, 100 m, verbindingsmof voor laagspanning;
- ┆ ontgraven grond tot een gemiddelde diepte van 0,90 m onder maaiveld;
- ┆ leggen kabel met tractor en haspelwagen, normale moeilijkheidsgraad;
- ┆ installeren verbindingsmof, aanbrengen merkgelags om de 2,00 m;
- ┆ aanbrengen waarschuwingstint met opschrift "kabel" (0,50 m boven kabel);
- ┆ ontgraven werkgat en plaatsen mast;
- ┆ monteren kabel op aansluitblok "in/uit";
- ┆ monteren armatuur en lamp;
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Hoogte in m	Aantal	Kosten	
		Per 5.000 m ² terrein	Per mast
4	25	x,xx	x,xx

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

- ┆ grondverbetering;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ stortkosten.

Opmerking

- ┆ maken kabelberekening;
- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen

