

AANBRENGEN VERLICHTING VOOR OBJECTEN, SCHIJNWERPERMAST

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ▮ nieuwaanleg terreinverlichting voor veiligheid en als werkverlichting;
- ▮ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ▮ thermisch verzinkte mast, grondstuk behandeld met epoxycoating;
- ▮ met 3 cilindrische verjongingen, verder onbehandeld;
- ▮ lichtpunthoogte 15,00 m, aansluitblok en kabel in mast;
- ▮ schijnwerper-armatuur en lamp 400 W SON-T plus;
- ▮ geïsoleerde kabel, VG-YMvKas 4 x 10 mm 2 (met overlengte);
- ▮ kabellengte op haspel, 500 m, verbindingsmof voor laagspanning;
- ▮ waarschuwingslint en merkzegels;
- ▮ ontgraven grond tot een gemiddelde diepte van 0,90 m onder maaiveld;
- ▮ leggen kabel met tractor en haspelwagen, normale moeilijkheidsgraad;
- ▮ installeren verbindingsmof, aanbrengen merkzegels om de 2,00 m;
- ▮ aanbrengen waarschuwingslint met opschrift "kabel" (0,50 m boven kabel);
- ▮ ontgraven werkgat en plaatsen mast;
- ▮ monteren kabel op aansluitblok "in/uit";
- ▮ monteren armatuur en lamp;
- ▮ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Hoogte in m	Aantal	Kosten	
		Per 10.000 m ² terrein	Per mast
15	10	x,xx	x,xx

Inclusief

- ▮ inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

- ▮ grondverbetering;
- ▮ bronbemaling;
- ▮ opbreken en herstellen wegverharding;
- ▮ stortkosten.

Opmerking

- ▮ maken kabelberekening;
- ▮ KLIC-melding.

Afbeeldingen

