

## AANBRENGEN LOS- EN LAADKUIL

### Omschrijving

#### Uitgangspunt:

- bedrijfslocatie;
- logistieke bevoorrading vanaf verlaagde kuil;
- grond- en verkeersbelasting;
- grondslag van leemhoudend zand.

#### Omschrijving:

- helling 15,00 m lang, kuil 20,00 m lang, 20,00 m breed, 1,50 m diep;
- zand voor grondverbetering;
- enkelkerende gewapende betonnen wanden en hoekstukken;
- hoogte 2.000 mm, lengte 2.000 mm, voetbreedte 1.100 mm, wanddikte 80 mm;
- inclusief houten stelpennen;
- beton met sterkteklasse C12/15, milieuklasse 5, voor werkvloer;
- houten gording 200 x 100 mm als aanrijbeveiliging;
- industrieplaten 2.000 x 2.000 x 140 mm met stalen rand;
- prefab betongoot 1.000 x 300 x 120 mm, uitholling 50 mm;
- prefab betonput met pomp voor afvoer hemelwater;
- ontgraven laadkuil en afvoeren grond;
- verwerken zand in grondverbetering;
- verwerken beton voor werkvloer, breedte 1,50 m, dikte 0,10 m;
- lossen keerwanden en hoekstukken direct vanaf vrachtauto;
- stellen keerwanden en hoekstukken met stelpennen op werkvloer;
- aanbrengen gording als aanrijbeveiliging;
- leggen industrieplaten in laadkuil en op maaiveldniveau;
- leggen prefab betongoot;
- straatkolk, tweedelig, afmeting 350 x 350 x 790 mm, kunststof/gietijzer combinatie;
- stellen betonput, 800 x 800 mm, inclusief pomp, in bedrijf stellen en grondwerk.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

| Laad- en losplaats | Kosten per opstelplaats |
|--------------------|-------------------------|
| 4 opstelplaatsen   | <a href="#">X,XX</a>    |

### Inclusief

- afvoeren grond, transportafstand maximaal 5.000 m.

### Exclusief

- stortkosten;
- hekwerken;
- bouwkundige voorzieningen;
- regenwaterafvoer naar riool.

## Opmerking

- I KLIC-melding.

## Afbeeldingen

