

AANBRENGEN LOS- EN LAADPERRON

Omschrijving

Uitgangspunt:

- | bedrijfslocatie;
- | logistieke bevoorrading vanaf verhoogd bordes;
- | grond- en verkeersbelasting;
- | grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- | helling 15,00 m lang, bordes lengte 20,00 m, breedte 10,00 m en hoogte 1,50 m;
- | zand voor grondverbetering;
- | enkelkerende gewapende betonnen wanden en hoekstukken;
- | hoogte 2.000 mm, lengte 2.000 mm, voetbreedte 1.100 mm, wanddikte 80 mm;
- | houten stelpennen;
- | sterkteklasse beton C12/15, milieuklasse 5, voor werkvloer;
- | houten gording 200 x 100 mm als aanrijbeveiliging;
- | industrieplaten 2.000 x 2.000 x 140 mm met stalen rand;
- | ontgraven cunet 0,50 m onder maaiveld;
- | verwerken zand in cunet en verhoging voor bordes;
- | verwerken beton voor werkvloer, breedte 1,50 m, dikte 0,10 m;
- | lossen keerwanden en hoekstukken direct vanaf vrachtauto;
- | stellen keerwanden en hoekstukken met stelpennen op werkvloer;
- | aanbrengen gording als aanrijbeveiliging;
- | leggen industrieplaten op helling en bordes.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Laad- en losperron in m	Kosten	
	Per perron	Per m ² perron
20 x 10 x 1,50	X.XX	X.XX

Inclusief

- | afvoeren grond, transportafstand maximaal 5.000 m.

Exclusief

- | stortkosten;
- | hekwerken;
- | bouwkundige voorzieningen;
- | regenwaterafvoer naar riool.

Opmerking

- | geschikt voor weg- en spoorwegvervoer;

i KLIC- melding.

Afbeeldingen

