METSELEN FUNDERING, BAKSTEEN, VUILWERK

Omschrijving

Omschrijving
Aanbrengen van metselwerk:
WF (waalformaat), circa 210 x 100 x 50 mm, 16 lagen per m.
EF (Engels formaat), circa 215 x 102,5 x 65 mm, 13 lagen per m.
Metselsteen, hak-/breekverlies 3%.
Prefab mortel, droog/semi-droog/nat, verlies 10%.
Stellen en verwijderen van profielen.

Uitgangspunten
Geleverd in folie, per pakket, in hulo of op pallet.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Verband	Formaat	Kleur	Kosten per m^2	
			Tot 250 m^2	Vanaf 250 m^2
Halfsteens	WF	Waalrood	x,xx	x,xx
		Geel ZZ	x,xx	x,xx
	Engels	Blauwrood	x,xx	x,xx
		Bronsgroen	x,xx	x,xx
Steens	WF	Waalrood	x,xx	x,xx
		Geel ZZ	x,xx	x,xx
	Engels	Blauwrood	x,xx	x,xx
		Bronsgroen	x,xx	x,xx

Exclusief

- palletkosten en krimpfolie.

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL