SLEUVENZAAG- EN BOORWERK VOOR ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

Omschrijving

Omschrijving

Sleuven voor elektra 22 mm, gaten voor inbouwdoos 80 mm.
De werkzaamheden worden stofarm uitgevoerd.
De stroomvoorziening dient aanwezig te zijn.
Sleuven in wanden van gips en cellenbeton worden gefreesd. Sleuven in gemetselde wanden en betonwanden worden gezaagd en uitgehakt.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Bewerking	Materiaal	Eenheid	Kosten per eenheid
Sleuf frezen	Gips en cellenbeton	m	x,xx
Sleuf zagen	Normale steensoorten t/m 15 N/mm²	m	x,xx
	Harde steensoorten tot 25 N/mm²	m	x,xx
	Extra harde steensoorten tot 45 N/mm²	m	x,xx
	MBI-steen	m	x,xx
	Gewapend beton	m	x,xx
	Renovatie projecten, niet-harde steensoorten	m	x,xx
Gaten boren	Gips en cellenbeton	stuk	x,xx
	Normale steensoorten t/m 15 N/mm²	stuk	x,xx
	Harde steensoorten tot 25 N/mm²	stuk	x,xx
	Extra harde steensoorten tot 45 N/mm²	stuk	x,xx
	MBI-steen	stuk	x,xx
	Gewapend beton	stuk	x,xx
	Renovatie projecten, niet-harde steensoorten	stuk	x,xx

Exclusief

- maatvoering;
- afvoer puin.

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL